

"Согласовано"

Управляющий

"Утверждаю"

Шугалей Ольга Викторовна /

" " 202 г.

" " 2026 г.

http://BelStroyka.by/ верс. 1.22.29

Заказчик: Учреждение "Витебский районный центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций" Бабиничи СШ спортплощадка(Альянс) УНП

Объект: Текущий ремонт площадки ГУО "Бабиничская средняя школа имени Героя Советского Союза Е.В. Василевского" по адресу: Витебский р-н, аг. Бабиничи, ул. Центральная, 1Б

Форма С-2а (Постановление МАиС №21 от 28.06.2013 г.)

Смета

Расчет стоимости в ценах на 01.06.2026 г.

Витебская обл.; Зона 1 (Пром.-гражд. стр-во); Ремонт; НРР-2022; Цены ресурсов без НДС.


Тарифная ставка = 16,96 руб.

Страница 1


Страница 1										
№ п/п	Обоснование Поправочные коэффициенты	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.						
		Объем ра- бот		заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль- ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость	
				всего	в т.ч. з/пл.					
(10)										
1.	Текущий (ямочный) ремонт покрытий литыми горячими битумоминеральными смесями при толщине слоя 30 мм и площади ремонта до 3 м2 E68-41-3	100 м2 покры- тия 0,2	40,92 8,18	600,17 120,03	395,6 79,12	128,54 25,71				995,77 199,15
2.	Смеси литые горячие мелкозернистые полужесткие, лгс-мпж 4/1-4-30-80-10/20 Материал	I 1,44					201,85 290,66	22,95 33,05		224,8 323,71
3.	Устройство выравнивающего слоя средней тощиной 3 мм E27-272-1	100 м2 12	58,12 697,44	846,89 10 162,68	21,19 254,28	0,98 11,76	35,5 426	2,5 30		906,08 10 872,96
4.	Грунтовка полиуретановая для грунтования поверхности бетонного и асфальтобетонного основания, цементно-песчаной стяжки под сплошные резиновые покрытия 1/10-230-15/650 Материал	КГ 240					10,8 2 592	0,76 182,4		11,56 2 774,4
5.	Крошка резиновая из вулканизированных отходов 1/10-235-5/21 Материал	КГ 2454,5					2 4 909	0,14 343,63		2,14 5 252,63
6.	Связующее 1/10-230-35/117 Материал	КГ 491,04					11 5 401,44	0,77 378,1		11,77 5 779,54
7.	Устройство спортивного покрытия из резиновой крошки толщиной 20 мм E27-272-1	100 м2 12	58,12 697,44	846,89 10 162,68	21,19 254,28	0,98 11,76	35,5 426	2,5 30		906,08 10 872,96
8.	Крошка резиновая из вулканизированных отходов 1/10-235-5/21 Материал	КГ 16363,2					2 32 726,4	0,14 2 290,85		2,14 35 017,25
9.	Связующее 1/10-230-35/117 Материал	КГ 3273,6					11 36 009,6	0,77 2 520,67		11,77 38 530,27
10.	Пигмент 1/10-230-40-65/999130 Материал	КГ 138					12,5 1 725	0,88 121,44		13,38 1 846,44
11.	Нанесение игровой разметки по спортивному покрытию E27-273-1	100 м 4,6	10,53 48,44	156,07 717,92	3,88 17,85		44,21 203,37	3,11 14,31		207,27 953,45
Итого по				1 451,5	21 163,31	605,53	49,23	84 709,47	5 944,45	112 422,76
ИТОГО прямые затраты				1 451,5	21 163,31	605,53	49,23	84 709,47	5 944,45	112 422,76
Наименование затрат					%		Стоимость; руб.			
Зарплата рабочих							21 163,31			
Эксплуатация машин (из расшифровки)							605,56			
в т.ч. зарплата машинистов							49,24			
ОХР и ОПР					83,83%		17 782,47			
Плановая прибыль					45,82% * 1,115		10 837,34			
Материалы без НДС							84 709,35			
Транспортные расходы							5 976,12			
ИТОГО строительных и иных специ- альных монтажных работ							141 074,15			
Прочие затраты							7 212,27			
в том числе:										
Отчисления в соцстрах					34 %		7 212,27			
Итого строительных и иных специальных монтажных работ:							148286,42			

Итого с учётом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности			
Затраты, связанные с применением прогнозного индекса цен в строительстве	K=1,0181		
Итого с учётом коэффициента, учитывающего применение прогнозного индекса цен в строительстве			150 970,40
Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации			150 970,40
Итого объем работ для налогообложения			150 970,40
Сумма НДС	20 %	(Всего без НДС) * 20 / 100	30 194,08
ВСЕГО с НДС			181 164,48
Услуги технадзора (справочно)			905,82
<u>Итого к оплате:</u>			<u>181 164,48 руб.</u>
Сто восемьдесят одна тысяча сто шестьдесят четыре рубля сорок восемь копеек			

Составил:

 / Станко Е.М.

Проверил:

 / _____

УТВЕРЖДАЮ

2026 г.

Управляющий

/ Шугалей О.В. /

Дефектный акт

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 295 от 20.08.2025 г. в составе:

председателя комиссии:

Заместитель начальника управления

Станько Е.М.

членов комиссии:

(должность)
инженер

(инициалы, фамилия)

(должность)
инженер

Мирош Ю.А.

(должность)

(инициалы, фамилия)

Пасыпкина Э.И.

(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

Текущий ремонт площадки ГУО "Бабиничская средняя школа имени Героя Советского Союза Е.В. Василевского" по адресу: Витебский р-н, аг. Бабиничи, ул. Центральная, 1Б

установлено что

'в ходе обследования спортивной площадки на территории ГУО "Бабиничская средняя школа Витебского района имени Героя Советского Союза Е.В. Василевского" по адресу: Витебский район, аг. Бабиничи, ул. Центральная, 1Б, выявлены следующие дефекты: Площадка размерами 40 x 30 м имеет повреждения покрытия на суммарной площади 20 м², что создает угрозу падения учащихся, а именно: выбоины, трещины, участки с перепадами высот. С целью устранения выявленных дефектов, необходимо выполнить указанный ниже перечень работ.'

(описание дефектов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: Определяется проектом производства работ

Дата начала разработки сметной документации: 01.06.2026 г.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 01.07.2026 г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 1 месяц.

Председатель комиссии:

Заместитель начальника управления

Станько Е.М.

Члены комиссии:

(должность)
инженер

(инициалы, фамилия)

(должность)
инженер

Мирош Ю.А.

(должность)

(инициалы, фамилия)

Пасыпкина Э.И.

(инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
	Текущий (ямочный) ремонт покрытий	100 м ² отремонтированной площади	0,2	
	Устройство выравнивающего слоя средней толщиной 3 мм	100 м ²	12	
	Устройство спортивного покрытия из резиновой крошки толщиной 20 мм	100 м ²	12	
	Нанесение игровой разметки по спортивному покрытию	100 м ²	4,6	

Составил: инженер

« 11 » 06 2026 г.