

Государственное учреждение "Мядельский центр по обеспечению
деятельности бюджетных организаций"
(наименование организации)

Код по ОКУД



А.В. Балюк
(инициалы, фамилия)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ _____

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 40 от "18" 05. 2025 г.
в составе:

председателя комиссии	Директор ГУО "Мядельская средняя школа №1 имени В.Дубовки".	Балюк А.М.
	Начальник УЦХО	Скадорва А.И.
членов комиссии:	Инженер ОЭиРЗиС	Ровдо Р.А.
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта

Объект: Текущий ремонт по замене дверных блоков на дверные блоки из алюминиевого профиля в здании ГУО
"Мядельская средняя школа №1 имени В.Дубовки".
(наименование объекта)

установлено, что по предписанию пожарной службы трое дверей нужно заменить по причине того, что они
открываются не в ту сторону.

(описание дефектов, их местонахождение, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

Дата начала разработки сметной документации	01.05.2026
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ	01. 07. 2026г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ	31 календарных дней

Председатель комиссии	Директор ГУО "Мядельская средняя школа №1 имени В.Дубовки".	Балюк А.М.
	Начальник УЦХО	Скадорва А.И.
Члены комиссии	Инженер ОЭиРЗиС	Ровдо Р.А.
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Ж000 Раздел сметы (ПТМ)			
1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2 ПОЛОТЕН	0,1326	E56-19-1
2	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 ШТ.	0,03	E56-18-1
3	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ В НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,1326	E9-356-2
4	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТеной МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,1326	E10-238-2
5	ШТУКАТУРКА ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ	100 М2 ОШТУКАТУ	0,0453	E15-65-1
6	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100 М2	0,0453	E15-314-2
7	УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ ИЗ ОКРАШЕННОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ, С ДВУХРЯДНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ	100 М	0,2058	E9-520-2
8	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)	Т	0,377	E51-7-1
9	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ IV КЛАСС ГРУЗА IV	Т	0,377	C310-140

Составил

Инженер ОЭиРЗиС

(должность служащего)

(подпись)

Р.А. Ровдо

(инициалы, фамилия)

" " 20__ г.



ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Мядельский центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций"
АДРЕС: Минская обл., Мядельский р-н, г. Мядель, пл. Шаранговича В.Ф., д.2
УНП: 691414641
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт по замене дверных блоков на дверные блоки из алюминиевого профиля в здании ТУО "Мядельская средняя школа №1 имени В.Дубовки".

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.05.2026 СТОИМОСТЬ 18 155.56 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ.-Ч.)	
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИАЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС-ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Мая 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 2, Район: Минская обл., Мядельский р-он, Прогн. индекс СМР = 1.0181, База НРР 2022г.											
Ж000	Раздел сметы (ПТМ)										
1 E56-19-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2	529,10	529,10	36,28						
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	0,1326	70,16	70,16	4,81						
	ОХРИОПР=83.83%, План=45.82%										
2 E56-18-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 ШТ.	2 042,33	225,95	157,03				2 268,28	140,04	9,76
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	0,03	61,27	6,78	4,71				68,05	4,20	0,29
	ОХРИОПР=83.83%, План=45.82%										
3 E9-356-2	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ В НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	1 620,32	5,99			85,23	12,15	1 723,69	102,74	
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299	0,1326	214,85	0,79			11,30	1,61	228,55	13,62	
	ОХРИОПР=58.54%, План=59.02%										
4 2/30-40-999/370/1	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ RAL 7004, ЗАПОЛНЕНИЕ PVC С ЖЕСТЬЮ RAL 7004)	М2					1 070,00	64,95	1 134,95		
		4,08					4 365,60	265,00	4 630,60		
5 2/30-40-999/370/2	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ RAL 7004, ЗАПОЛНЕНИЕ PVC С ЖЕСТЬЮ RAL 7004, ПРОФИЛЬ С ТЕРМОМОСТОМ)	М2					1 180,00	71,63	1 251,63		
		9,18					10 832,40	657,56	11 489,96		
6 E10-238-2	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	149,63				288,47	40,87	478,97	10,26	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	0,1326	19,84				38,25	5,42	63,51	1,36	
	ОХРИОПР=83.83%, План=45.82%										
7 E15-65-1	ШТУКАТУРКА ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ	100 М2	3 266,70	32,09	21,72				3 298,79	204,06	1,49
	РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439	0,0453	147,98	1,45	0,98				149,43	9,24	0,07
	ОХРИОПР=83.83%, План=45.82%										
8 4/1-4-20-10-20/20	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, ГОТОВЫЙ В СООТНОШЕНИИ 1:2	М3					154,17	24,81	178,98		
		0,195					30,06	4,84	34,90		
9 E15-314-2	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100 М2	630,80	0,56	0,29		141,35	19,95	792,66	42,56	0,02
	РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739	0,0453	28,58	0,03	0,01		6,40	0,90	35,91	1,93	
	ОХРИОПР=83.83%, План=45.82%										
10 1/10-230-15/20	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ	КГ					2,70	0,38	3,08		
		0,8154					2,20	0,31	2,51		
							0,96	0,14	1,10		
11 1/10-230-60-40/10	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	КГ					4,78	0,70	5,48		
		4,983									
12 E9-520-2	УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ ИЗ ОКРАШЕННОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ, С ДВУХРЯДНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ	100 М	867,73	4,58			94,53	13,41	980,25	55,02	
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299	0,2058	178,58	0,94			19,45	2,76	201,73	11,32	
	ОХРИОПР=58.54%, План=59.02%										
13 2/20-105-10/15	НАЩЕЛЬНИК (ПЛАНКА, НАЛИЧНИК) ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45 - 0,5 ММ, ШИРИНОЙ 80 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, RAL7004	М					5,20	0,30	5,50		
		21,61					112,37	6,48	118,85		
14 E51-7-1	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)	Т		8,75					8,75	0,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,377	3,30					3,30	0,23	
15	С310-140	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ IV КЛАСС ГРУЗА IV	Т					90,96	90,96		
	перевозка		0,377					34,29	34,29		
16	С999-9900.У	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ	Т				198,00		198,00		
	проч. мат.		0,377				74,65		74,65		
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) ОХРиОПР = 83.83% План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115 ИТОГО		331,13	8,26	5,70	81,69	46,46	467,54 282,37 172,09 922,00	21,77	0,36
		ИТОГО ПО Монтаж металлических конструкций (ремонт) ОХРиОПР = 58.54% План.приб. = 59.02% * Ктек.ремонт=1.115 ИТОГО		393,43	1,73		15 341,12	933,41	16 669,69 230,31 258,91 17 158,91	24,94	
		ИТОГО В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО ДРУГИЕ ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ		724,56	9,99	5,70	15 422,81	979,87 34,29	17 137,23 34,29 512,68 431,00 3,3 18 080,91 74,65 18 155,56	46,71	0,36
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [724.56*1]						1	724,56		
		ТРУДОЕМКОСТЬ							46,71		
		ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ							0,36		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,3		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [9.99*1]						1	9,99		
		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [5.7*1]						1	5,70		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [979.87*1]						1	979,87		
		В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА [34.29]							34,29		
		МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО							15 422,81		
1		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [724.56+9.99+979.87+15422.81]							17 137,23		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.2		МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА							15 422,80		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [979.87-0]							979,87		
2		ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [512.68*1]						1	512,68		
3		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [431*1]						1	431,00		
		ИТОГО [17137.23+0+0+512.68+431]							18 080,91		
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [18080.91+0+0+0]							18 080,91		
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [[(724.56+5.7) * (34/100)] * ((100-0)/100)]					34		248,29		
		ДРУГИЕ ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [74.65]							74,65		
6		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+248.29+0+0+0+74.65+0+0+0]							322,94		
7		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [18080.91+322.94+0]							18 403,85		
		ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [18403.85+0]							18 403,85		
		РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ									
9		ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [18403.85+0]							18 403,85		
		ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [18403.85-0-0-0]							18 403,85		
		КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ						1			
		ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [18403.85*1]							18 403,85		
11		КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 05/2026 по 06/2026)						1,0181			
12		ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(18403.85+0+0-0)*1.0181+0*1]							18 736,96		
14		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [18736.96+0+0+0+0+0]							18 736,96		
16		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [18736.96-(0+0+0)]							18 736,96		
		ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [18736.96+0]							18 736,96		
18		СУММА НДС [18736.96*20/100]					20		3 747,39		
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [18736.96+3747.39+0]							22 484,35		
		СУММА ПРОПИСЬЮ: ДВАДЦАТЬ ДВЕ ТЫСЯЧИ ЧЕТЫРЕСТА ВОСЕМЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 35 КОП.									

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стои- мость, бел. руб.
				без НДС	с НДС	
	Материалы подрячика					
1	2/30-40-999/370/1 БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ RAL 7004, ЗАПОЛНЕНИЕ PVC С ЖЕСТЬЮ RAL 7004)	М2	4,08	1 070,00		4 365,60
2	2/30-40-999/370/2 БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ RAL 7004, ЗАПОЛНЕНИЕ PVC С ЖЕСТЬЮ RAL 7004, ПРОФИЛЬ С ТЕРМОМОСТОМ)	М2	9,18	1 180,00		10 832,40
3	1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ	КГ	0,1029	3,64		0,37
4	1/10-280-20/40 ВОДА	М3	0,001812	2,98		0,01
5	1/10-130-15/107 ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	3,1899	5,35		17,07
6	1/10-230-15/20 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ	КГ	0,8154	2,70		2,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ										
7	1/10-110-50-15/225 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2 СОРТА			МЗ	0,000212	329,56		0,07			
8	1/10-110-50-15/265 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА			МЗ	0,00053	510,00		0,27			
9	1/10-240-30-45/11 ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 X 112			10 ШТ.	3,43434	2,74		9,41			
10	1/10-240-35/36 ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РАМНОГО АНКЕРА			1000 ШТ.	0,034343	16,45		0,56			
11	1/10-230-40-10/64 КРАСКА ВОДНО- ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ , БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ			КГ	1,5855	3,61		5,72			
12	2/20-105-10/15 НАЩЕЛЬНИК (ПЛАНКА, НАЛИЧНИК) ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45 - 0,5 ММ, ШИРИНОЙ 80 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, RAL7004			М	21,61	5,20		112,37			
13	1/10-135-30/70 ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ			Л	2,630784	14,54		38,25			
14	4/1-4-20-10-20-10/20 РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, ГОТОВЫЙ В СООТНОШЕНИИ 1:2			МЗ	0,195	154,17		30,06			
15	1/10-170-10/165 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ			ШТ.	0,100776	3,23		0,33			
16	1/10-170-10/5 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 3,1-3,7 ММ			ШТ.	0,8232	1,17		0,96			
17	1/10-170-10/35 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 9,6-10, 6 ММ			ШТ.	0,091494	7,15		0,65			
18	1/10-180-20/113 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ			М2	0,1359	4,96		0,67			
19	1/10-230-60-40/10 ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ			КГ	4,983	0,96		4,78			
20	1/10-240-55-20/40 ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 4,0 X 25 ММ			1000 ШТ.	0,1029	10,22		1,05			
	МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО							15 422,80			
	в том числе:							15 422,80			
	материалы подрядчика										
	Механизмы										
21	МЗ31615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ.-Ч	1,732329	0,33		0,57			
22	М050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН			МАШ.-Ч	0,1857	23,55		4,37			
23	МЗ30805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)			МАШ.-Ч	0,1857	0,53		0,10			
24	МЗ31617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ			МАШ.-Ч	0,175503	21,54		3,78			
25	М134041 ШУРУПОВЕРТ			МАШ.-Ч	1,220022	0,96		1,17			
	МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО							9,99			

Составил СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР ОЭиРЗиС

Р.А. РОВДО

Проверил

