

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

(должность)

(подпись)

(И.О.Фамилия)

(должность)

(подпись)

(И.О.Фамилия)

« ____ » _____ 20 ____ г.

« ____ » _____ 20 ____ г.

СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта

Заказчик

Генподрядчик (Подрядчик)

Субподрядчик

Текущий ремонт части помещений (фойе) в здании УО "Шкловский государственный колледж" по ул. Пролетарской, 12 в г. Шклове

Смета составлена в ценах на1 ИЮНЯ 2026 г.(дата разработки)Ценыбез НДС(вид цены)Регион строительстваМогилевская область(название региона строительства)Тарифная ставка 4 разряда16.96руб.

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость едизм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
Смета: 1. 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА									
Ж2-40 ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ									
1.	E63-19-6 (83.83 / 51.0893)	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 M2 0.4514	474.27 214.09					474.27 214.09
2.	E61-26-2 (83.83 / 51.0893)	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 M2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 M2 1.5087	664.5 1002.53	178.87 269.86	88.16 133.01			843.37 1272.39
3.	E13-73-2 (83.83 / 51.0893)	ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 M2 2.2035	88.2 194.35					88.20 194.35
4.	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	кг 44.07				4.95 218.15	0.70 30.85	5.65 249.00
5.	E13-68-2 (83.83 / 51.0893)	НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ НА СТЕНЫ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 M2 2.2035	1232.04 2714.80	2.35 5.18				1 234.39 2719.98
6.	1/10-230-60-45-5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75	т 4.62735				254.00 1175.35	35.92 166.21	289.92 1341.56
7.	E13-107-2 (83.83 / 51.0893)	АРМИРОВАНИЕ СТЕКЛОСЕТКОЙ Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 M2 ПОКРЫТИЯ 1.7521	48.28 84.59			130.81 229.19	18.54 32.48	197.63 346.26
8.	E26-85-1 (83.83 / 51.0893)	УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 M 0.8524	776.43 661.83	0.02 0.02		2.38 2.03	0.33 0.28	779.16 664.16
9.	1/10-230-55-20/160	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25X25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ	м 86.94				0.77 66.94	0.11 9.56	0.88 76.50
10.	1/10-230-60-40/25	ШПАТЛЕВКА СЕРАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	т 0.0068				853.84 5.81	120.73 0.82	974.57 6.63
11.	E15-310-1 (83.83 / 51.0893)	УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ Стесненность К=1,2 Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	100 M 0.1881	159.2 29.95	0.04 0.01				159.24 29.96
12.	1/10-230-60-35/40	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	т 0.001176				477.03 0.56	67.45 0.08	544.48 0.64
13.	1/10-230-65-45-10/10	УГОЛ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ	м 19.19				0.73 14.01	0.10 1.92	0.83 15.93

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
14.	E15-65-1 (83.83 / 51.0893)	ШТУКАТУРКА ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ Стесненность K=1,2 Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 16.96	100М2ОШТУКАТУРИВАЕМОЙПОВЕРХНОС 0.079	3920.04 309.68	38.51 3.04	26.07 2.06			3 958.55 312.72
15.	1/10-230-60-45-5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75	т 0.6083				254.00 154.51	35.92 21.85	289.92 176.36
16.	E15-180-3 (83.83 / 51.0893)	ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ Стесненность K=1,2 Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 16.96	100М2ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ 0.0602	824.12 49.61	12.67 0.76	8.57 0.52	507.31 30.54	71.78 4.32	1 415.88 85.23
17.	E15-300-2 (83.83 / 51.0893)	ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН И ОТКОСОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ Стесненность K=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М2 0.4702	3902.7 1835.05	0.32 0.15		3.01 1.42	0.26 0.12	3 906.29 1836.74
18.	1/10-230-60-35/40	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	т 0.21159				477.03 100.93	67.45 14.27	544.48 115.20
19.	1/10-230-50-15/39	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ 646	кг 7.05				5.29 37.29	0.75 5.29	6.04 42.58
20.	1/10-230-95/135	КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 6 ММ	1000 шт. 0.188				16.38 3.08	2.32 0.44	18.70 3.52
21.	1/10-230-65-20-20/54	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАЗУРОВАННЫЕ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕРОМ 400Х275 ММ	м2 48.9				21.08 1030.81	2.98 145.72	24.06 1176.53
22.	1/10-230-60-15/19	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ F75, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), СЕРАЯ (ФАСОВКА ПО 5 КГ)	т 0.01646				1 808.00 29.76	255.65 4.21	2 063.65 33.97
23.	E15-281-1 (83.83 / 51.0893)	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА КРУПНОЗЕРНИСТОГО (2-3 ММ) ПО ОШТУКАТУРЕННЫМ ВНУТРЕННИМ ПОВЕРХНОСТЯМ СТЕН Стесненность K=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М2 1.7521	906.89 1588.96	10.84 18.99	7.00 12.26			917.73 1607.95
24.	1/10-230-15/600	ГРУНТОВКА ПИГМЕНТИРОВАННАЯ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ГЛАДКИХ, ПЛОТНЫХ, СЛАБОВПИТЫВАЮЩИХ ОСНОВАНИЙ (БЕТОНКОНТАКТ), ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (I)	кг 52.56				3.86 202.88	0.55 28.91	4.41 231.79
25.	1/10-230-60-45-10/45	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ КОРОЕД, БЕЛАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	т 0.788445				909.36 716.98	128.58 101.38	1 037.94 818.36
26.	E15-339-1 (83.83 / 51.0893)	АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ Стесненность K=1,2 Разряд 3.7 МК 0.9579 Ставка 4р 16.96	100 М2 1.7521	540.02 946.17	0.65 1.14	0.35 0.61	372.37 652.43	52.75 92.42	965.79 1692.16
ИТОГО прямые затраты по разделу:				9632	299	148	4673	661	15265
ОХР и ОПР:									8199
Плановая прибыль:									4997
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:									28460
<i>Ж2-60-40 ПЕРЕКРЫТИЯ. ПОКРЫТИЯ ПОЛЫ</i>									
27.	E57-3-2 (83.83 / 51.0893)	РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ Стесненность K=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА 0.56	249.91 139.95					249.91 139.95

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
28.	Е57-2-7 (83.83 / 51.0893)	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 РАЗБИРАЕМ ОГО ПОКРЫТИЯ 2.1591	1322.31 2855.00	28.95 62.51 K1=1.2	19.60 42.32			1 351.26 2917.51
29.	Е13-73-4 (83.83 / 51.0893)	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 2.1591	56.7 122.42		K1=1.2			56.70 122.42
30.	1/10-230-15/600	ГРУНТОВКА ПИГМЕНТИРОВАННАЯ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ГЛАДКИХ, ПЛОТНЫХ, СЛАБОВПИТЫВАЮЩИХ ОСНОВАНИЙ (БЕТОНКОНТАКТ), ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (I)	кг 64.77				3.86 250.01	0.55 35.62	4.41 285.63
31.	Е11-11-11 (83.83 / 51.0893)	ДЕМОНТАЖ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ Стесненность К=1,2 Демонтаж К=0,3 Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 16.96	100 М2 2.1591	231.62 500.09	3.85 8.31 K1=1.2 K2=0.3				235.47 508.40
32.	Е11-11-11 (83.83 / 51.0893)	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ Стесненность К=1,2 Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 16.96	100 М2 2.1591	772.07 1666.98	12.83 27.70 K1=1.2		24.13 52.10	3.09 6.67	812.12 1753.45
33.	1/10-230-60-30/30	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, ЦЕМЕНТНАЯ, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, М200	т 7.707987				261.88 2018.57	37.03 285.43	298.91 2304.00
34.	Е11-114-1 (83.83 / 51.0893)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ПЛИТАМИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА РАЗМЕРОМ 600 X 600 ММ Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 16.96	100 М2 2.1591	3505.34 7568.38	36.19 78.14 K1=1.2		178.81 386.07	25.18 54.37	3 745.52 8086.96
35.	1/10-230-60-35/40	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	т 1.07955				477.03 514.98	67.45 72.82	544.48 587.80
36.	1/10-230-60-15/19	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ F75, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), СЕРАЯ (ФАСОВКА ПО 5 КГ)	т 0.0559638				1 808.00 101.18	255.65 14.31	2 063.65 115.49
37.	1/10-230-65-20-5/15	КЕРАМОГРАНИТ КРУПНОРАЗМЕРНЫЙ ПЛОСКИЙ НЕГЛАЗУРОВАННЫЙ ПОДПОЛИРОВАННЫЙ, ПОЛИРОВАННЫЙ, РАЗМЕРОМ 600X300 ММ - 600X600 ММ	м2 221.31				39.85 8819.20	5.63 1245.98	45.48 10065.18
38.	Е11-39-6 (83.83 / 51.0893)	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМОГРАНИТНЫХ Стесненность К=1,2 Разряд 4.4 МК 1.0408 Ставка 4р 16.96	100 М 0.6319	622.97 393.65	11.63 7.35 K1=1.2	5.42 3.42	0.21 0.13	0.03 0.02	634.84 401.15
39.	1/10-230-60-35/40	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	т 0.025276				477.03 12.06	67.45 1.70	544.48 13.76
40.	1/10-230-60-15/19	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ F75, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), СЕРАЯ (ФАСОВКА ПО 5 КГ)	т 0.006319				1 808.00 11.42	255.65 1.62	2 063.65 13.04
41.	1/10-230-65-20-5/15	КЕРАМОГРАНИТ КРУПНОРАЗМЕРНЫЙ ПЛОСКИЙ НЕГЛАЗУРОВАННЫЙ ПОДПОЛИРОВАННЫЙ, ПОЛИРОВАННЫЙ, РАЗМЕРОМ 600X300 ММ - 600X600 ММ	м2 6.45				39.85 257.03	5.63 36.31	45.48 293.34
ИТОГО прямые затраты по разделу:				13246	184	46	12423	1755	27608
ОХР и ОПР:									11143
Плановая прибыль:									6791
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:									45542
<i>Ж2-60-30 ПЕРЕКРЫТИЯ. ПОКРЫТИЯ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (ПОТОЛКИ)</i>									
42.	Е34-140-1 (83.83 / 51.0893)	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ 600 X 600 ММ Стесненность К=1,2 Разряд 3.8 МК 0.9719 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПОВЕРХНОС ТИ ПОТОЛКА 2.1352	1986.71 4242.02	3.08 6.58 K1=1.2		4.20 8.97	0.59 1.26	1 994.58 4258.83

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
43.	1/10-230-95/50	ПЛИТА ПОТОЛОЧНАЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА, РАЗМЕРОМ 600Х600 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12 ММ	м2 211.92				15.54 3293.24	2.20 466.22	17.74 3759.46
44.	1/10-230-55-20/20	ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 0,6 М	100 м 1.7722				165.39 293.10	23.39 41.45	188.78 334.55
45.	1/10-230-55-20/25	ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 1,2 М	100 м 3.5658				174.01 620.48	24.61 87.75	198.62 708.23
46.	1/10-230-55-20/30	ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 3,7 М	100 м 1.7722				178.07 315.58	25.18 44.62	203.25 360.20
47.	1/10-240-5-30/5	АНКЕР ПОТОЛОЧНЫЙ 6Х60 ММ, С УШКОМ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 шт. 0.149				196.72 29.31	27.82 4.15	224.54 33.46
48.	1/10-230-55-20/15	ПОДВЕС РЕГУЛИРУЕМЫЙ С ЗАЖИМОМ ДЛЯ ПРОФИЛЯ СД (ПП)	шт. 149				0.26 38.74	0.04 5.96	0.30 44.70
49.	E34-140-3 (83.83 / 51.0893)	УСТАНОВКА УГЛОВОГО МОЛДИНГА Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 М УГЛОВОГО МОЛДИНГА 0.7387	471.79 348.51	9.21 6.80 K1=1.2		5.63 4.16	0.80 0.59	487.43 360.06
50.	1/10-240-30-30/354	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6Х40 ММ	100 шт. 1.34				3.42 4.58	0.48 0.64	3.90 5.22
51.	1/10-230-55-20/155	УГОЛОК БЕЛЫЙ СТАЛЬНОЙ, РАЗМЕРОМ 19Х24 ММ, ДЛИНОЙ 3 М	100 м 0.7608				102.08 77.66	14.43 10.98	116.51 88.64
ИТОГО прямые затраты по разделу:				4591	13	0	4686	664	9953
ОХР и ОПР:									3848
Плановая прибыль:									2345
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:									16147
Ж2-50-30 ПЕРЕГОРОДКИ ПРОЕМЫ									
52.	E56-18-1 (83.83 / 51.0893)	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. 0.07	2450.8 171.56	359.10 25.14 K1=1.2	188.44 13.19			2 809.90 196.70
53.	E56-19-1 (83.83 / 51.0893)	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПОЛОТЕН 0.0787	634.92 49.97					634.92 49.97
54.	E10-237-7 (83.83 / 51.0893)	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПРОЕМОВ 0.1581	2442.92 386.23	13.32 2.11 K1=1.2		195.65 30.93	27.76 4.39	2 679.65 423.66
55.	2/40-20-999/130	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	м2 15.81				483.63 7646.19	68.39 1081.25	552.02 8727.44
56.	E10-238-1 (83.83 / 51.0893)	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБОКой И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПРОЕМОВ 0.1581	246.76 39.01			443.18 70.07	62.79 9.93	752.73 119.01
57.	E10-264-1 (83.83 / 51.0893)	УСТАНОВКА НАЛИЧНИКА ИЗ ПВХ Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М 0.34	449.1 152.69	2.28 0.78 K1=1.2		31.07 10.56	4.38 1.49	486.83 165.52
58.	2/40-25-10/999130	НАЛИЧНИКИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	м 34.68				2.06 71.44	0.29 10.06	2.35 81.50
59.	E17-17-2 (78.9 / 48.5917)	ДЕМОНТАЖ РЕШЕТОК САНТЕХНИЧЕСКИХ (РЕВИЗИОННЫХ) БЕЗ МЕХАНИЧЕСКОГО КРЕПЛЕНИЯ Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. 0.02	287.99 5.76	3.62 0.07 K1=1.2	2.45 0.05	189.56 3.79	26.73 0.53	507.90 10.15
60.	E17-17-2 (78.9 / 48.5917)	УСТАНОВКА РЕШЕТОК САНТЕХНИЧЕСКИХ (РЕВИЗИОННЫХ) БЕЗ МЕХАНИЧЕСКОГО КРЕПЛЕНИЯ Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. 0.02	287.99 5.76	3.62 0.07 K1=1.2	2.45 0.05	189.56 3.79	26.73 0.53	507.90 10.15
61.	2/40-29/65	РЕШЕТКА РЕВИЗИОННАЯ ПЛАСТМАССОВАЯ Д	шт.				6.02	0.85	6.87

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость едизм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
		20Х30 СМ	2				12.04	1.70	13.74
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		811	28	13	7849	1110	9798
		ОХР и ОПР:							690
		Плановая прибыль:							421
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							10909
		ЖЗ-10 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ							
62.	E65-13-24 (78.9 / 48.5917)	СМЕНА УМЫВАЛЬНИКОВ Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 ПРИБОРОВ 0.02	4837.67 96.75	63.07 1.26 K1=1.2	42.69 0.85	123.01 2.46	17.40 0.35	5 041.15 100.82
63.	3/4-80-10-10/20	УМЫВАЛЬНИКИ ОВАЛЬНЫЕ УМОВ2 С КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ АРМАТУРОЙ, КРОНШТЕЙНАМИ БЕЗ СМЕСИТЕЛЯ	компл. 2				98.79 197.58	7.87 15.74	106.66 213.32
64.	E65-12-7 (78.9 / 48.5917)	СМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ БЕЗ ДУШЕВОЙ СЕТКИ Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. 0.02	4273.92 85.48	1.81 0.04 K1=1.2	1.22 0.02	4 437.06 88.74	360.42 7.21	9 073.21 181.47
65.	E17-2-501 (78.9 / 48.5917)	УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ: ПЬЕДЕСТАЛОВ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	ШТ. 2	14.04 28.08			38.12 76.24 K1=1.2	3.04 6.08	55.20 110.40
66.	E18-23-2 (78.9 / 48.5917)	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ДЛИНОЙ ДО 3000 ММ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К ТРУБОПРОВОДАМ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ, ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 КВТ 0.1974	2975.26 587.32	10.53 2.08 K1=1.2		208.47 41.15	24.07 4.75	3 218.33 635.30
67.	3/2-80-10-30-10/124	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ БЕЗ КОНВЕКТОРА (ТИП 10), ВЫСОТОЙ Н=300 ММ, ДЛИНОЙ L=2000 ММ, С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ, ВОЗДУХООТВОДЧИКОМ, ЗАГЛУШКОЙ, КРОНШТЕЙНАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ	компл. 7				415.00 2905.00	33.08 231.56	448.08 3136.56
68.	E65-13-12 (78.9 / 48.5917)	СМЕНА УНИТАЗОВ ТИПА КОМПАКТ Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 ПРИБОРОВ 0.02	8399.27 167.99	48.08 0.96 K1=1.2	32.54 0.65	134.94 2.70	17.11 0.34	8 599.40 171.99
69.	3/4-90-10-30/20	УНИТАЗЫ УНТЦ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ С НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ, С СИДЕНЬЕМ И АРМАТУРОЙ, КОМПАКТ	компл. 2				209.91 419.82	16.73 33.46	226.64 453.28
70.	E65-68-3 (78.9 / 48.5917)	РАЗБОРКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9 ММ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ ДО 495/1550 ММ Стесненность К=1,2 Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 16.96	100 М2 0.024	616.65 14.80	19.13 0.46 K1=1.2	12.95 0.31			635.78 15.26
71.	E20-1-10 (78.9 / 48.5917)	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ПВХ Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДО ДО 0.024	2797.79 67.15	15.25 0.37 K1=1.2	10.32 0.25	485.56 11.65	39.04 0.94	3 337.64 80.11
72.	3/7-10-40-10/999360	ВЕНТ КОРОБ ИЗ ПВХ	м2 2.4				35.00 84.00	2.79 6.70	37.79 90.70
73.	E62-35-2 (83.83 / 51.0893)	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ ЗА 2 РАЗА Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 0.03	1247.94 37.44	0.52 0.02 K1=1.2	0.35 0.01	123.35 3.70	17.42 0.52	1 389.23 41.68
74.	E65-1-1 (78.9 / 48.5917)	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МК 0.8879 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ 0.315	626.32 197.29	4.30 1.35 K1=1.2	2.10 0.66	17.02 5.36	2.42 0.76	650.06 204.76
75.	E66-6-2 (83.83 / 51.0893)	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ 0.05	1864.04 93.20					1 864.04 93.20
76.	E66-6-1 (83.83 / 51.0893)	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	1289.36					1 289.36

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
		Стесненность К=1,2	0.005	6.45					6.45
		Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96				K1=1.2			
77.	E16-42-3 (78.9 / 48.5917)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОЯКОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ Стесненность К=1,2	100 М 0.05	1813.36 90.67	3.05 0.15	1.40 0.07	922.09 46.10	65.89 3.29	2 804.39 140.21
		Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96				K1=1.2			
78.	E16-45-3 (78.9 / 48.5917)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: ПОЭТАЖНЫХ РАЗВОДОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ Стесненность К=1,2	100 М 0.005	2191.3 10.96	4.68 0.02	0.70 0.01	967.19 4.84	70.92 0.35	3 234.09 16.17
		Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96				K1=1.2			
79.	6/40-80-30-2/999580	ФИТИНГИ К ТРУБАМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	шт. 6				2.39 14.34	0.17 1.02	2.56 15.36
80.	E16-40-6 (78.9 / 48.5917)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ Стесненность К=1,2	100 М 0.015	951.7 14.28	7.93 0.12	0.52 0.01	1 537.50 23.06	122.62 1.84	2 619.75 39.30
		Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96				K1=1.2			
81.	E16-40-7 (78.9 / 48.5917)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ Стесненность К=1,2	100 М 0.04	1018.32 40.73	7.74 0.31	0.87 0.03	1 714.28 68.57	136.50 5.46	2 876.84 115.07
		Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96				K1=1.2			
82.	3/3-50-80-70/20	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	шт. 4				6.52 26.08	0.52 2.08	7.04 28.16
ИТОГО прямые затраты по разделу:				1539	7	3	4021	322	5890
ОХР и ОПР:									1223
Плановая прибыль:									752
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:									7865
ЖЗ-40 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
83.	E67-7-5 (61.01 / 39.57135)	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП Стесненность К=1,2	100 ШТ. 0.04	338.57 13.54	4.14 0.17	2.80 0.11			342.71 13.71
		Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96				K1=1.2			
84.	Ц8-607-6 (61.01 / 39.57135)	СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ ТИПА АРМСТРОНГ, БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 4 Стесненность К=1,2	100 ШТ. 0.22	4259.47 937.08	18.56 4.08		210.49 46.31	12.39 2.73	4 500.91 990.20
		Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96				K1=1.2			
85.	5/30-30-4-3-2/28	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	шт. 22				83.53 1837.66	4.79 105.38	88.32 1943.04
86.	Ц8-594-302 (61.01 / 39.57135)	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПРИМ. Стесненность К=1,2	100 ШТ. 0.04	3709.52 148.38	265.24 10.61	110.84 4.43	441.24 17.65	27.84 1.11	4 443.84 177.75
		Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96				K1=1.2			
87.	5/30-30-4-3-2/27	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НАКЛАДНОЙ	шт. 4				55.00 220.00	3.15 12.60	58.15 232.60
88.	E67-12-2 (61.01 / 39.57135)	СМЕНА ОДНО- И ДВУХКЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК ШТЕПСЕЛЬНЫХ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ Стесненность К=1,2	100 ШТ. 0.06	1377.38 82.64			21.62 1.30	1.24 0.07	1 400.24 84.01
		Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96				K1=1.2			
89.	5/20-40-4/1	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КМ-205	шт. 6				1.27 7.62	0.07 0.42	1.34 8.04
90.	5/30-30-4-1-1/116	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 10А/230В/Р44	шт. 6				2.77 16.62	0.16 0.96	2.93 17.58
91.	E69-5-2	ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	100 М	355.09	12.43				367.52

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	(83.83 / 51.0893)	ДЛЯ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	0.06	21.31	0.75	K1=1.2			22.06
92.	Ц8-424-1 (61.01 / 39.57135)	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ (ШТРАБАХ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 м 0.00612	997.45 59.85	11.88 0.71	K1=1.2	78.64 4.72	5.01 0.30	1 092.98 65.58
93.	5/10-10-10-1/14	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 3Х1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 м 0.00612				2 130.00 13.04	122.05 0.75	2 252.05 13.79
94.	5/20-30-3/58	ХОМУТ КАБЕЛЬНЫЙ НЕЙЛОНОВЫЙ 3,6Х200 ММ	100 шт. 0.05				5.47 0.27	0.31 0.02	5.78 0.29
ИТОГО прямые затраты по разделу:				1263	16	5	2165	124	3569
ОХР и ОПР:									778
Плановая прибыль:									504
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:									4851
ИТОГО прямые затраты по смете:				31081	548	215	35817	4636	72082
ОХР и ОПР:									25881
Плановая прибыль:									15810
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:									113773
ВСЕГО прямые затраты:				31081	548	215	35817	4636	72082
ОХР и ОПР:									25881
Плановая прибыль:									15810
ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:									113773

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
Материалы подрядчика								
1.	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д) 01.06.2026 ОРБ	кг	44.07	4.95	218.15	14.14%	30.85
2.	1/10-230-60-45-5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75 01.06.2026 ОРБ	т	5.23565	254.00	1329.86	14.14%	188.06
3.	1/10-120-220-70/22	СТЕКЛОСЕТКА ССП-160(100) 01.06.2026 ОРБ	м2	180.4663	1.27	229.19	14.14%	32.48
4.	1/10-10-10/6	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В УПАКОВКЕ) 01.06.2026 ОРБ	т	0.006819	295.76	2.02	14.14%	0.28
5.	1/10-280-20/40	ВОДА 01.06.2026 ОРБ	м3	1.892333	3.12	5.91	%	
6.	1/10-230-55-20/160	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25Х25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ 01.06.2026 ОРБ	м	86.94	0.77	66.94	14.14%	9.56
7.	1/10-230-60-40/25	ШПАТЛЕВКА СЕРАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ 01.06.2026 ОРБ	т	0.0068	853.84	5.81	14.14%	0.82

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
8.	1/10-230-60-35/40	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75 01.06.2026 ОРБ	т	1.317592	477.03	628.53	14.14%	88.87
9.	1/10-230-65-45-10/10	УГОЛ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ 01.06.2026 ОРБ	м	19.19	0.73	14.01	14.14%	1.92
10.	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ 01.06.2026 ОРБ	кг	0.988755	3.64	3.61	14.14%	0.50
11.	1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ 01.06.2026 ОРБ	м2	0.051288	4.96	0.25	14.14%	0.04
12.	1/10-230-35/47	ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н 01.06.2026 ОРБ	кг	3.7926	5.51	20.90	14.14%	2.96
13.	1/10-230-50-15/29	ОЛИФА ОКСОЛЬ 01.06.2026 ОРБ	кг	0.39418	4.90	1.94	14.14%	0.29
14.	1/10-230-60-55/5	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ 01.06.2026 ОРБ	т	0.00307	2 961.11	9.09	14.14%	1.29
15.	1/10-230-50-15/39	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ 646 01.06.2026 ОРБ	кг	7.05	5.29	37.29	14.14%	5.29
16.	1/10-230-95/135	КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 6 ММ 01.06.2026 ОРБ	1000 шт.	0.188	16.38	3.08	14.14%	0.44
17.	1/10-230-65-20-20/54	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАЗУРОВАННЫЕ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕРОМ 400Х275 ММ 01.06.2026 ОРБ	м2	48.9	21.08	1030.81	14.14%	145.72
18.	1/10-230-60-15/19	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ F75, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), СЕРАЯ (ФАСОВКА ПО 5 КГ) 01.06.2026 ОРБ	т	0.0787428	1 808.00	142.36	14.14%	20.14
19.	1/10-230-15/600	ГРУНТОВКА ПИГМЕНТИРОВАННАЯ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ГЛАДКИХ, ПЛОТНЫХ, СЛАБОВПИТЫВАЮЩИХ ОСНОВАНИЙ (БЕТОНКОНТАКТ), ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1) 01.06.2026 ОРБ	кг	117.33	3.86	452.89	14.14%	64.53
20.	1/10-230-60-45-10/45	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ "КОРОЕД", БЕЛАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ 01.06.2026 ОРБ	т	0.788445	909.36	716.98	14.14%	101.38
21.	1/10-230-15/200	ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ" 01.06.2026 ОРБ	кг	21.0252	2.70	56.77	14.14%	7.99
22.	1/10-235-20/772	ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, ОДНОСТОРОННЯЯ, 50 ММХ50 М 01.06.2026 ОРБ	м2	6.570375	2.51	16.49	14.14%	2.30
23.	1/10-230-40-10/85	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W2), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ 01.06.2026 ОРБ	кг	70.084	8.25	578.19	14.14%	82.00
24.	1/10-160-20/35	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ 01.06.2026 ОРБ	10 м2	0.86364	53.82	46.49	14.14%	6.56
25.	6/20-20-10/10	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ 01.06.2026 ОРБ	м	0.582957	2.71	1.58	7.01%	0.11
26.	1/10-230-60-30/30	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, ЦЕМЕНТНАЯ, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, М200 01.06.2026 ОРБ	т	7.707987	261.88	2018.57	14.14%	285.43

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
27.	1/10-170-2/30	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230X2X22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА 01.06.2026 ОРБ	шт.	1.311783	1.90	2.49	14.14%	0.36
28.	1/10-230-60-10/5	ГРУНТОВКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ 01.06.2026 ОРБ	т	0.21591	1 601.60	345.80	14.14%	48.90
29.	1/10-160-10/190	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ 01.06.2026 ОРБ	м2	44.47746	0.81	36.04	14.14%	4.90
30.	1/10-230-65-20- 5/15	КЕРАМОГРАНИТ КРУПНОРАЗМЕРНЫЙ ПЛОСКИЙ НЕГЛАЗУРОВАННЫЙ ПОДПОЛИРОВАННЫЙ, ПОЛИРОВАННЫЙ, РАЗМЕРОМ 600X300 ММ - 600X600 ММ 01.06.2026 ОРБ	м2	227.76	39.85	9076.23	14.14%	1282.29
31.	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ 01.06.2026 ОРБ	шт.	3.53678	4.77	16.86	14.14%	2.36
32.	1/10-230-95/50	ПЛИТА ПОТОЛОЧНАЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА, РАЗМЕРОМ 600X600 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12 ММ 01.06.2026 ОРБ	м2	211.92	15.54	3293.24	14.14%	466.22
33.	1/10-230-55- 20/20	ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 0,6 М 01.06.2026 ОРБ	100 м	1.7722	165.39	293.10	14.14%	41.45
34.	1/10-230-55- 20/25	ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 1,2 М 01.06.2026 ОРБ	100 м	3.5658	174.01	620.48	14.14%	87.75
35.	1/10-230-55- 20/30	ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 3,7 М 01.06.2026 ОРБ	100 м	1.7722	178.07	315.58	14.14%	44.62
36.	1/10-240-5-30/5	АНКЕР ПОТОЛОЧНЫЙ 6X60 ММ, С УШКОМ, ОЦИНКОВАННЫЙ 01.06.2026 ОРБ	1000 шт.	0.149	196.72	29.31	14.14%	4.15
37.	1/10-230-55- 20/15	ПОДВЕС РЕГУЛИРУЕМЫЙ С ЗАЖИМОМ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП) 01.06.2026 ОРБ	шт.	149	0.26	38.74	14.14%	5.96
38.	1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ 01.06.2026 ОРБ	шт.	1.684236	2.47	4.16	14.14%	0.59
39.	1/10-240-30- 30/354	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6X40 ММ 01.06.2026 ОРБ	100 шт.	1.34	3.42	4.58	14.14%	0.64
40.	1/10-230-55- 20/155	УГОЛОК БЕЛЫЙ СТАЛЬНОЙ, РАЗМЕРОМ 19X24 ММ, ДЛИНОЙ 3 М 01.06.2026 ОРБ	100 м	0.7608	102.08	77.66	14.14%	10.98
41.	1/10-240-30- 45/11	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10X112 01.06.2026 ОРБ	10 шт.	6.02361	2.74	16.50	14.14%	2.35
42.	1/10-240-30- 45/13	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10X152 01.06.2026 ОРБ	1000 шт.	0.022608	379.00	8.57	14.14%	1.21
43.	1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ 01.06.2026 ОРБ	шт.	0.166005	3.23	0.54	14.14%	0.08
44.	1/10-110-50- 15/325	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2 СОРТА 01.06.2026 ОРБ	м3	0.012016	329.56	3.96	14.14%	0.56
45.	1/10-240-35/36	ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РАМНОГО АНКЕРА 01.06.2026 ОРБ	1000 шт.	0.082844	16.45	1.36	14.14%	0.19
46.	2/40-20-999/130	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ) 01.06.2026 ОРБ	м2	15.81	483.63	7646.19	14.14%	1081.25
47.	1/10-135-30/70	ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ 01.06.2026 ОРБ	л	4.818888	14.54	70.07	14.14%	9.93

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
48.	1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ 01.06.2026 ОРБ	шт.	2.04	5.48	11.18	14.14%	1.58
49.	1/10-240-55-20/60	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 4,8X19 ММ 01.06.2026 ОРБ	1000 шт.	0.18156	12.00	2.18	14.14%	0.31
50.	2/40-25-10/999130	НАЛИЧНИКИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ) 01.06.2026 ОРБ	м	34.68	2.06	71.44	14.14%	10.06
51.	1/10-230-35/215	КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ (ЖИДКИЕ ГВОЗДИ) НА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ОСНОВЕ 01.06.2026 ОРБ	кг	0.22852	20.95	4.78	14.14%	0.68
52.	2/40-29/65	РЕШЕТКА РЕВИЗИОННАЯ ПЛАСТМАССОВАЯ Д 20X30 СМ 01.06.2026 ОРБ	шт.	2	6.02	12.04	14.14%	1.70
53.	1/10-235-3/20	КАБОЛКА 01.06.2026 ОРБ	т	0.00021	10 038.47	2.11	14.14%	0.30
54.	1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ 01.06.2026 ОРБ	кг	0.185492	47.50	8.82	14.14%	1.24
55.	1/10-240-55-10/75	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5X40 ММ 01.06.2026 ОРБ	т	0.000226	4 540.00	1.03	14.14%	0.15
56.	3/4-80-10-10/20	УМЫВАЛЬНИКИ ОВАЛЬНЫЕ УМОВ2 С КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ АРМАТУРОЙ, КРОНШТЕЙНАМИ БЕЗ СМЕСИТЕЛЯ 01.06.2026 ОРБ	компл.	2	98.79	197.58	7.97%	15.74
57.	3/4-140-20/30	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-ЦА НАСТОЛЬНЫЕ, С ВЕРХНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ, ЦЕНТРАЛЬНЫЕ, С АЭРАТОРОМ 01.06.2026 ОРБ	компл.	2	43.28	86.56	7.97%	6.90
58.	3/4-110-10/10	ПЬЕДЕСТАЛЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ 01.06.2026 ОРБ	шт.	2	38.11	76.22	7.97%	6.08
59.	1/10-240-30-50/10	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ (ГВОЗДЕМ) ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6X40 ММ 01.06.2026 ОРБ	100 шт.	0.458264	3.36	1.54	14.14%	0.22
60.	1/10-240-30-50/60	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ (ГВОЗДЕМ) ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8X80 ММ 01.06.2026 ОРБ	100 шт.	0.687406	11.63	7.99	14.14%	1.13
61.	1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ 01.06.2026 ОРБ	кг	0.114492	6.70	0.77	14.14%	0.11
62.	1/10-230-45-10/75	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, БЕЛАЯ 01.06.2026 ОРБ	кг	0.228984	7.30	1.67	14.14%	0.23
63.	3/10-10-10/30	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРОВ К БЕТОННЫМ СТЕНАМ ПРИ ПОМОЩИ ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЕЙ 01.06.2026 ОРБ	100 шт.	0.343693	50.00	17.19	7.97%	1.37
64.	3/2-80-10-30-10/124	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ОДНОЯРДНЫЕ БЕЗ КОНВЕКТОРА (ТИП 10), ВЫСОТОЙ Н=300 ММ, ДЛИНОЙ L=2000 ММ, С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ, ВОЗДУХООТВОДЧИКОМ, ЗАГЛУШКОЙ, КРОНШТЕЙНАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ 01.06.2026 ОРБ	компл.	7	415.00	2905.00	7.97%	231.56
65.	1/10-260-210-1/29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ 01.06.2026 ОРБ	т	0.0001	4 906.00	0.49	6.07%	0.03
66.	3/4-90-10-30/20	УНИТАЗЫ УНТЦ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ С НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ, С СИДЕНЬЕМ И АРМАТУРОЙ, "КОМПАКТ" 01.06.2026 ОРБ	компл.	2	209.91	419.82	7.97%	33.46
67.	3/10-10-20-10/20	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ) 01.06.2026 ОРБ	кг	3.71505	3.98	14.78	7.97%	1.19
68.	3/7-10-40-10/999360	ВЕНТ КОРОБ ИЗ ПВХ 01.06.2026 ОРБ	м2	2.4	35.00	84.00	7.97%	6.70
69.	1/10-230-40-20/109	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СЕРАЯ 01.06.2026 ОРБ	т	0.000483	4 900.00	2.37	14.14%	0.33

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
70.	1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б 01.06.2026 ОРБ	т	0.000148	31 900.00	4.71	14.14%	0.67
71.	1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ 01.06.2026 ОРБ	м3	0.8631	0.75	0.65	14.14%	0.09
72.	1/10-280-10/20	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 01.06.2026 ОРБ	шт.	0.0675	0.76	0.05	14.14%	0.01
73.	1/10-260-210- 1/71	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ 01.06.2026 ОРБ	кг	0.261	6.67	1.74	6.07%	0.10
74.	1/10-115-5/1190	РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РПП-300 01.06.2026 ОРБ	м2	0.515	1.47	0.76	14.14%	0.11
75.	1/10-170-10/215	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 16 ММ, ДЛИНОЙ 210- 265 ММ 01.06.2026 ОРБ	шт.	0.015	15.57	0.23	14.14%	0.03
76.	3/10-10-20-30/90	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-100 01.06.2026 ОРБ	шт.	1.8	3.88	6.98	7.97%	0.56
77.	3/10-10-20-40/30	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-12 01.06.2026 ОРБ	м	0.18	3.01	0.54	7.97%	0.04
78.	3/13-50-10/10	ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ 01.06.2026 ОРБ	1000 шт.	0.002475	135.19	0.33	7.97%	0.03
79.	6/40-25-2/2	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА С РАСТРУБОМ НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,2 ММ 01.06.2026 ОРБ	м	5	6.58	32.90	7.01%	2.30
80.	6/40-80-30-1/4	ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ 87 ГРАДУСОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ С ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,7 ММ 01.06.2026 ОРБ	шт.	0.4	4.15	1.66	7.01%	0.12
81.	1/10-170-10/175	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12 ММ, ДЛИНОЙ 210 ММ 01.06.2026 ОРБ	шт.	0.005	4.87	0.02	14.14%	
82.	3/10-10-20-30/60	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-50 01.06.2026 ОРБ	шт.	0.675	1.71	1.15	7.97%	0.09
83.	3/10-10-20-40/20	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-10 01.06.2026 ОРБ	м	0.06075	2.75	0.17	7.97%	0.01
84.	6/40-25-2/1	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА С РАСТРУБОМ НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,8 ММ 01.06.2026 ОРБ	м	0.5	2.99	1.50	7.01%	0.11
85.	6/40-80-30-1/5	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110/50 ММ 01.06.2026 ОРБ	шт.	0.27	3.11	0.84	7.01%	0.06
86.	6/40-80-30-2/4	ОТВОД ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ 01.06.2026 ОРБ	шт.	0.7	0.77	0.54	7.01%	0.04
87.	6/40-80-30-2/5	ОТВОД ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ 87 ГРАДУСОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ 01.06.2026 ОРБ	шт.	0.165	2.41	0.40	7.01%	0.03
88.	6/40-80-30- 2/999580	ФИТИНГИ К ТРУБАМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ) 01.06.2026 ОРБ	шт.	6	2.39	14.34	7.01%	1.02

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
89.	1/10-240-15/36	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6Х25 ММ ГОСТ 17473-80 01.06.2026 ОРБ	кг	0.02455	4.29	0.11	14.14%	0.01
90.	1/10-235-20/793	ЛЕНТА ФУМ ШИРИНОЙ 20 ММ 01.06.2026 ОРБ	10 м	0.03476	0.91	0.03	14.14%	
91.	1/10-170-10/225	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 18-20 ММ, ДЛИНОЙ 250-315 ММ 01.06.2026 ОРБ	шт.	0.00725	6.38	0.05	14.14%	0.01
92.	1/10-230-50- 15/93	УАЙТ-СПИРИТ 01.06.2026 ОРБ	кг	0.01395	4.63	0.06	14.14%	0.01
93.	6/40-80-20-7/4	ОПОРА ДЛЯ ТРУБ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ 01.06.2026 ОРБ	10 шт.	0.105	1.17	0.12	7.01%	0.01
94.	3/7-10-60-20/20	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ 01.06.2026 ОРБ	м	1.5	14.82	22.23	7.97%	1.77
95.	6/40-80-20-7/5	ОПОРА ДЛЯ ТРУБ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ 01.06.2026 ОРБ	10 шт.	0.32	1.41	0.45	7.01%	0.03
96.	3/7-10-60-20/30	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ 01.06.2026 ОРБ	м	4	16.36	65.44	7.97%	5.20
97.	3/3-50-80-70/20	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 25 ММ 01.06.2026 ОРБ	шт.	4	6.52	26.08	7.97%	2.08
98.	1/10-240-20/10	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 6 ММ 01.06.2026 ОРБ	т	0.000055	4 245.00	0.23	14.14%	0.03
99.	5/50-70-3/7	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ВЫСШЕГО СОРТА 01.06.2026 ОРБ	кг	0.1178	49.00	5.77	5.73%	0.33
100.	1/10-170-10/15	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3 ММ 01.06.2026 ОРБ	шт.	0.22	1.77	0.39	14.14%	0.06
101.	5/10-20-60-2/19	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВЗ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ 01.06.2026 ОРБ	1000 м	0.0077	1 148.65	8.84	5.73%	0.51
102.	5/50-70-2/2	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС61 01.06.2026 ОРБ	т	0.00011	283 793.78	31.22	5.73%	1.79
103.	1/10-240-50-16/7	ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 5 ММ 01.06.2026 ОРБ	т	0.000031	7 591.70	0.23	14.14%	0.03
104.	5/30-30-4-3-2/28	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ 01.06.2026 ОРБ	шт.	22	83.53	1837.66	5.73%	105.38
105.	5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658 ..	10 шт.	1.632	9.00	14.69	5.73%	0.85
106.	5/20-20-3-4/10	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ 01.06.2026 ОРБ	кг	0.1618	16.22	2.63	5.73%	0.15
107.	5/30-30-4-3-2/27	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НАКЛАДНОЙ ..	шт.	4	55.00	220.00	5.73%	12.60
108.	5/20-30-5/1	БИРКА-ОКОНЦЕВАТЕЛЬ У136 У3/5 01.06.2026 ОРБ	100 шт.	0.1224	10.60	1.30	5.73%	0.07
109.	5/20-40-4/1	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КМ-205 01.06.2026 ОРБ	шт.	6	1.27	7.62	5.73%	0.42
110.	5/30-30-4-1- 1/116	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 10А/230В/Р44 01.06.2026 ОРБ	шт.	6	2.77	16.62	5.73%	0.96

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
111.	1/10-230-55-5/22	ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-4 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (II) (ФАСОВАННОЕ) 01.06.2026 ОРБ	т	0.00048	319.94	0.15	14.14%	0.02
112.	5/50-70-2/7	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС40 01.06.2026 ОРБ	кг	0.0162	158.15	2.56	5.73%	0.15
113.	5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134 01.06.2026 ОРБ	100 шт.	0.003	7.76	0.02	5.73%	
114.	5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658 . .	10 шт.	0.504	0.90	0.45	5.73%	0.03
115.	5/20-30-3/1	ЗАКРЕП ТМ-2 01.06.2026 ОРБ	100 шт.	0.1176	1.15	0.14	5.73%	0.01
116.	5/10-10-10-10-1/14	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 3Х1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ 01.06.2026 ОРБ	1000 м	0.00612	2 130.00	13.04	5.73%	0.75
117.	5/20-30-3/58	ХОМУТ КАБЕЛЬНЫЙ НЕЙЛОНОВЫЙ 3,6Х200 ММ 01.06.2026 ОРБ	100 шт.	0.05	5.47	0.27	5.73%	0.02
ИТОГО Материалы подрядчика :						35817		4636
ВСЕГО :						35817		4636

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

№ пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш.-часа без НДС	Стоимость механизма без НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста
Механизмы подрядчика								
1.	M040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0.94878	0.40	0.38		
2.	M050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 М!З/МИН	МАШ.-Ч	7.2729012	35.37	257.25	16.96	123.34
3.	M110907	ВИБРАТОРЫ	МАШ.-Ч	25.26147	0.96	24.25		
4.	M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	6.1325496	0.95	5.83		
5.	M330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.11784	0.57	0.07		
6.	M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12.93387264	0.91	11.77		
7.	M330302	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	25.8674556	1.05	27.16		
8.	M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	7.2729012	0.55	4.00		
9.	M331305	ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	МАШ.-Ч	15.2004636	3.32	50.47		
10.	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	15.4129668	0.87	13.41		
11.	M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	34.4304504	0.33	11.37		
12.	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	5.9754372	21.54	128.71	14.58	87.14
13.	M331620	ЭЛЕКТРОПАЯЛЬНИК	МАШ.-Ч	7.05768	0.56	3.95		
14.	M351307	НАГРЕВАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СВАРКИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА	МАШ.-Ч	0.40224	0.74	0.30		
15.	M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0.22608	40.95	9.26	19.61	4.43
ИТОГО Механизмы подрядчика :						548		215

№ пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа без НДС	Стоимость механизма без НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста
---------	-----	---------------------------------	----------------------	------------	--------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	------------------------------------

ВСЕГО :

548

215

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

№ пп	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат, руб.	
		в ценах составления сметы на 1 ИЮНЯ 2026	в ценах выполнения работ на ИЮЛЬ 2026

Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 ИЮНЯ 2026 – ИЮЛЬ 2026 составляет **1.0181**

	Трудозатраты рабочих, чел-час		1 961,50	1 961,50
	Трудозатраты машинистов, чел-час		13,47	13,47
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час		1 974,97	1 974,97
	Заработная плата	1	31 080,98	31 642,96
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	548,17	558,08
	в т.ч. заработная плата машинистов	1	214,89	218,78
	Материалы		35 816,63	36 464,23
	в т.ч. материалы подрядчика		35 816,63	36 464,23
	материалы заказчика			
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1	4 636,27	4 720,10
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика		4 636,27	4 720,10
	транспорт и зср материалов заказчика			
	перевозка грузов (С310 и С311)			
	ИТОГО прямых затрат		72 082,05	73 385,37
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	25 881,16	26 349,12
3	Плановая прибыль	1	15 809,96	16 095,82
4	Временные (титulyные) здания и сооружения			
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титulyных) зданий и сооружений (-)	15		
5	Зимние удорожания	0,93		
	- в т.ч. зарплата в зимнем удорожании			
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		113 773,17	115 830,31
6	Прочие затраты, в том числе:		10 640,60	10 832,99
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	10 640,60	10 832,99
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика			
	Разъездной характер работ			
	Перевозка рабочих			
	Командировочные расходы			
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		124 413,77	126 663,30
	в том числе стоимость подрядных работ		124 413,77	126 663,30
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1		
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика			
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		124 413,77	126 663,30
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего			
	в том числе:			
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)			
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		124 413,77	126 663,30
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			1,0181
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			126663,3
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		124 413,77	126 663,30
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)			
16	Итого объем работ для налогообложения		124 413,77	126 663,30
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке %			
18	Сумма НДС по ставке %	20	24 882,75	25 332,66
	ВСЕГО выполнено работ		149 296,52	151 995,95
20	Сумма прописью Сто пятьдесят одна тысяча девятьсот девяносто пять руб. 95 коп.			

Составил

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)