

СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта

Заказчик

Генподрядчик (Подрядчик)

Субподрядчик

Текущий ремонт части помещений (столовая) в здании УО "Шкловский государственный колледж" по ул. Пролетарской, 12 в г. Шклове

Смета составлена в ценах на 1 ИЮНЯ 2026 г. (дата разработки)Цены без НДС (вид цены)Регион строительства Могилевская область (название региона строительства)Тарифная ставка 4 разряда 16.96 руб.

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
Смета: 1. 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА									
Ж2-40 ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ									
1.	E63-19-6 (83.83 / 51.0893)	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 0.532	474.27 252.31		K1=1.2			474.27 252.31
2.	E61-26-2 (83.83 / 51.0893)	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 0.4084	664.5 271.38	178.87 73.05	88.16 36.00	K1=1.2		843.37 344.43
3.	E13-73-2 (83.83 / 51.0893)	ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 2.0738	88.2 182.91			K1=1.2		88.20 182.91
4.	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	кг 41.48				4.95 205.33	0.70 29.04	5.65 234.37
5.	E13-68-2 (83.83 / 51.0893)	НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ НА СТЕНЫ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 2.0738	1232.04 2555.00	2.35 4.87		K1=1.2		1 234.39 2559.87
6.	1/10-230-60-45-5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75	т 4.35498				254.00 1106.16	35.92 156.43	289.92 1262.59
7.	E13-107-2 (83.83 / 51.0893)	АРМИРОВАНИЕ СТЕКЛОСЕТКОЙ Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПОКРЫТИЯ 2.0738	48.28 100.12			130.81 271.27	18.54 38.45	197.63 409.84
8.	E26-85-1 (83.83 / 51.0893)	УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М 0.8087	776.43 627.90	0.02 0.02		2.38 1.92	0.33 0.27	779.16 630.11
9.	1/10-230-55-20/160	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25Х25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ	м 82.49				0.77 63.52	0.11 9.07	0.88 72.59
10.	1/10-230-60-40/25	ШПАТЛЕВКА СЕРАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	т 0.00647				853.84 5.52	120.73 0.78	974.57 6.30
11.	E15-310-1 (83.83 / 51.0893)	УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ Стесненность К=1,2 Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	100 М 0.216	159.2 34.39	0.04 0.01				159.24 34.40
12.	1/10-230-60-35/40	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	т 0.00135				477.03 0.64	67.45 0.09	544.48 0.73
13.	1/10-230-65-45-10/10	УГОЛ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ	м 22.03				0.73 16.08	0.10 2.20	0.83 18.28
14.	E15-65-1 (83.83 / 51.0893)	ШТУКАТУРКА ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ Стесненность К=1,2	100М2ОШТУКАТУРИВАЕМОЙПОВЕРХНОС	3920.04	38.51	26.07			3 958.55

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
		Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 16.96	0.1319	517.05	5.08 K1=1.2	3.44			522.13
15.	1/10-230-60-45-5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75	т 1.01563				254.00 257.97	35.92 36.48	289.92 294.45
16.	E15-180-3 (83.83 / 51.0893)	ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ Стесненность К=1,2	100М2ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ ти 0.1319	824.12 108.70	12.67 1.67 K1=1.2	8.57 1.13	507.31 66.91	71.78 9.47	1 415.88 186.75
17.	E15-300-2 (83.83 / 51.0893)	ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ Стесненность К=1,2	100 М2 0.0648	3902.7 252.89	0.32 0.02 K1=1.2		3.01 0.20	0.26 0.02	3 906.29 253.13
18.	1/10-230-60-35/40	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	т 0.02916				477.03 13.91	67.45 1.97	544.48 15.88
19.	1/10-230-50-15/39	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ 646	кг 0.97				5.29 5.13	0.75 0.73	6.04 5.86
20.	1/10-230-95/135	КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 6 ММ	1000 шт. 0.026				16.38 0.43	2.32 0.06	18.70 0.49
21.	1/10-230-65-20-20/54	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАЗУРОВАННЫЕ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕРОМ 400Х275 ММ	м2 6.74				21.08 142.08	2.98 20.09	24.06 162.17
22.	1/10-230-60-15/19	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ F75, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), СЕРАЯ (ФАСОВКА ПО 5 КГ)	т 0.0023				1 808.00 4.16	255.65 0.59	2 063.65 4.75
23.	E15-281-1 (83.83 / 51.0893)	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА КРУПНОЗЕРНИСТОГО (2-3 ММ) ПО ОШТУКАТУРЕННЫМ ВНУТРЕННИМ ПОВЕРХНОСТЯМ СТЕН Стесненность К=1,2	100 М2 2.0738	906.89 1880.71	10.84 22.48 K1=1.2	7.00 14.52			917.73 1903.19
24.	1/10-230-15/600	ГРУНТОВКА ПИГМЕНТИРОВАННАЯ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ГЛАДКИХ, ПЛОТНЫХ, СЛАБОВПИТЫВАЮЩИХ ОСНОВАНИЙ (БЕТОНКОНТАКТ), ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (I)	кг 62.21				3.86 240.13	0.55 34.22	4.41 274.35
25.	1/10-230-60-45-10/45	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ КОРОЕД, БЕЛАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	т 0.93321				909.36 848.62	128.58 119.99	1 037.94 968.61
26.	E15-339-1 (83.83 / 51.0893)	АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ Стесненность К=1,2	100 М2 2.0738	540.02 1119.89	0.65 1.35 K1=1.2	0.35 0.73	372.37 772.22	52.75 109.39	965.79 2002.85
27.	E10-267-1 (83.83 / 51.0893)	УСТРОЙСТВО ЗАЩИВОК САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ВЛАГОСТОЙКОГО ГИПСОКАРТОНА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ БЕЗ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ НА ВЫСОТУ Стесненность К=1,2	100М2.ЗАШИВОК 0.0195	3038.75 59.26	30.25 0.59 K1=1.2		609.10 11.88	86.45 1.69	3 764.55 73.42
28.	1/10-230-55-20/135	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ СД (ПП) 60Х27, 0,6 ММ	м 1.56				1.83 2.85	0.26 0.41	2.09 3.26
29.	1/10-230-55-20/120	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27Х28, 0,6 ММ	м 3.51				1.61 5.65	0.23 0.81	1.84 6.46
30.	1/10-240-30-30/354	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6Х40 ММ	100 шт. 0.35				3.42 1.20	0.48 0.17	3.90 1.37
31.	1/10-240-55-20/21	САМОРЕЗ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 3,5Х32 ММ	1000 шт. 0.029				11.42 0.33	1.61 0.05	13.03 0.38
ИТОГО прямые затраты по разделу:				7963	109	56	4044	572	12688

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
ОХР и ОПР:									6722
Плановая прибыль:									4097
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:									23507
Ж2-60-40 ПЕРЕКРЫТИЯ. ПОКРЫТИЯ ПОЛЫ									
32.	E57-3-2 (83.83 / 51.0893)	РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ Стесненность K=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М РАЗБИРАЕМ ОГО ПЛИНТУСА 0.3181	249.91 79.50					249.91 79.50
					K1=1.2				
33.	E57-2-7 (83.83 / 51.0893)	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК Стесненность K=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 РАЗБИРАЕМ ОГО ПОКРЫТИЯ 2.1262	1322.31 2811.50	28.95 61.55 K1=1.2	19.60 41.67			1 351.26 2873.05
34.	E13-73-4 (83.83 / 51.0893)	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА Стесненность K=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 0.6	56.7 34.02					56.70 34.02
					K1=1.2				
35.	1/10-230-15/600	ГРУНТОВКА ПИГМЕНТИРОВАННАЯ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ГЛАДКИХ, ПЛОТНЫХ, СЛАБОВПИТЫВАЮЩИХ ОСНОВАНИЙ (БЕТОНКОНТАКТ), ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1)	кг 18				3.86 69.48	0.55 9.90	4.41 79.38
36.	E11-11-11 (83.83 / 51.0893)	ДЕМОНТАЖ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ Стесненность K=1,2 Демонтаж K=0,3 Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 16.96	100 М2 0.6	231.62 138.97	3.85 2.31 K1=1.2 K2=0.3				235.47 141.28
37.	E11-11-11 (83.83 / 51.0893)	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ Стесненность K=1,2 Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 16.96	100 М2 0.6	772.07 463.24	12.83 7.70 K1=1.2		24.13 14.48	3.09 1.85	812.12 487.27
38.	1/10-230-60-30/30	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, ЦЕМЕНТНАЯ, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, М200	т 2.142				261.88 560.95	37.03 79.32	298.91 640.27
39.	E11-114-1 (83.83 / 51.0893)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ПЛИТАМИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА РАЗМЕРОМ 600 X 600 ММ Стесненность K=1,2 Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 16.96	100 М2 2.3786	3505.34 8337.80	36.19 86.08 K1=1.2		178.81 425.32	25.18 59.89	3 745.52 8909.09
40.	1/10-230-60-35/40	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	т 1.1893				477.03 567.33	67.45 80.22	544.48 647.55
41.	1/10-230-60-15/19	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ F75, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), СЕРАЯ (ФАСОВКА ПО 5 КГ)	т 0.06165				1 808.00 111.46	255.65 15.76	2 063.65 127.22
42.	1/10-230-65-20-5/15	КЕРАМОГРАНИТ КРУПНОРАЗМЕРНЫЙ ПЛОСКИЙ НЕГЛАЗУРОВАННЫЙ ПОДПОЛИРОВАННЫЙ, ПОЛИРОВАННЫЙ, РАЗМЕРОМ 600X300 ММ - 600X600 ММ	м2 243.81				39.85 9715.83	5.63 1372.65	45.48 11088.48
43.	E11-39-6 (83.83 / 51.0893)	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМОГРАНИТНЫХ Стесненность K=1,2 Разряд 4.4 МК 1.0408 Ставка 4р 16.96	100 М 0.9241	622.97 575.69	11.63 10.75 K1=1.2	5.42 5.01	0.21 0.19	0.03 0.03	634.84 586.66
44.	1/10-230-60-35/40	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	т 0.036964				477.03 17.63	67.45 2.49	544.48 20.12
45.	1/10-230-60-15/19	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ F75, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), СЕРАЯ (ФАСОВКА ПО 5 КГ)	т 0.009241				1 808.00 16.71	255.65 2.36	2 063.65 19.07
46.	1/10-230-65-20-5/15	КЕРАМОГРАНИТ КРУПНОРАЗМЕРНЫЙ ПЛОСКИЙ НЕГЛАЗУРОВАННЫЙ ПОДПОЛИРОВАННЫЙ, ПОЛИРОВАННЫЙ, РАЗМЕРОМ 600X300 ММ - 600X600 ММ	м2 9.43				39.85 375.79	5.63 53.09	45.48 428.88
ИТОГО прямые затраты по разделу:				12441	168	47	11875	1678	26162
ОХР и ОПР:									10468
Плановая прибыль:									6380
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:									43010

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			

Ж2-60-30 ПЕРЕКРЫТИЯ. ПОКРЫТИЯ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (ПОТОЛКИ)

48.	E34-140-1 (83.83 / 51.0893)	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ 600 X 600 ММ Стесненность К=1,2 Разряд 3.8 МК 0.9719 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА 2.083	1986.71 4138.32	3.08 6.42 К1=1.2		4.20 8.75	0.59 1.23	1 994.58 4154.72
49.	1/10-230-95/50	ПЛИТА ПОТОЛОЧНАЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА, РАЗМЕРОМ 600Х600 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12 ММ	м2 205.47				15.54 3193.00	2.20 452.03	17.74 3645.03
50.	1/10-230-55-20/20	ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 0,6 М	100 м 1.7289				165.39 285.94	23.39 40.44	188.78 326.38
51.	1/10-230-55-20/25	ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 1,2 М	100 м 3.4786				174.01 605.31	24.61 85.61	198.62 690.92
52.	1/10-230-55-20/30	ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 3,7 М	100 м 1.7289				178.07 307.87	25.18 43.53	203.25 351.40
53.	1/10-240-5-30/5	АНКЕР ПОТОЛОЧНЫЙ 6Х60 ММ, С УШКОМ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 шт. 0.146				196.72 28.72	27.82 4.06	224.54 32.78
54.	1/10-230-55-20/15	ПОДВЕС РЕГУЛИРУЕМЫЙ С ЗАЖИМОМ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП)	шт. 146				0.26 37.96	0.04 5.84	0.30 43.80
55.	E34-140-3 (83.83 / 51.0893)	УСТАНОВКА УГЛОВОГО МОЛДИНГА Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 М УГЛОВОГО МОЛДИНГА 1.1876	471.79 560.30	9.21 10.94 К1=1.2		5.63 6.69	0.80 0.95	487.43 578.88
56.	1/10-240-30-30/354	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6Х40 ММ	100 шт. 2.16				3.42 7.39	0.48 1.04	3.90 8.43
57.	1/10-230-55-20/155	УГОЛОК БЕЛЫЙ СТАЛЬНОЙ, РАЗМЕРОМ 19Х24 ММ, ДЛИНОЙ 3 М	100 м 1.2232				102.08 124.86	14.43 17.65	116.51 142.51

ИТОГО прямые затраты по разделу:

4699

17

0

4606

652

9975

ОХР и ОПР:

3939

Плановая прибыль:

2400

ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:

16314

Ж2-50-30 ПЕРЕГОРОДКИ ПРОЕМЫ

59.	E56-18-1 (83.83 / 51.0893)	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. 0.03	2450.8 73.52	359.10 10.77 К1=1.2	188.44 5.65			2 809.90 84.29
60.	E56-19-1 (83.83 / 51.0893)	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПОЛОТЕН 0.0645	634.92 40.95					634.92 40.95
61.	E10-237-7 (83.83 / 51.0893)	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПРОЕМОВ 0.0645	2442.92 157.57	13.32 0.86 К1=1.2		195.65 12.62	27.76 1.79	2 679.65 172.84
62.	2/40-20-999/130	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	м2 6.45				483.63 3119.41	68.39 441.12	552.02 3560.53
63.	E10-238-1 (83.83 / 51.0893)	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПРОЕМОВ 0.0645	246.76 15.92			443.18 28.59	62.79 4.05	752.73 48.56
64.	E10-264-1 (83.83 / 51.0893)	УСТАНОВКА НАЛИЧНИКА ИЗ ПВХ Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М 0.1564	449.1 70.24	2.28 0.36 К1=1.2		31.07 4.86	4.38 0.69	486.83 76.15
65.	2/40-25-10/999130	НАЛИЧНИКИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	м 15.95				2.06 32.86	0.29 4.63	2.35 37.49
66.	E56-1-1 (83.83 / 51.0893)	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 КОРОБОК 0.01	2143.13 21.43	136.29 1.36 К1=1.2	67.89 0.68			2 279.42 22.79
67.	E10-100-1	УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО	100 М2	4557.63	16.13				4 573.76

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	(83.83 / 51.0893)	СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ ДО 1 М2 Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	0.0089	40.56	0.14	K1=1.2			40.70
68.	2/40-10-999/130	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	м2 0.89				410.74 365.56	58.08 51.69	468.82 417.25
69.	1/10-240-30-45/12	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10X132	10 шт. 0.4				4.21 1.68	0.60 0.24	4.81 1.92
70.	E10-103-1 (83.83 / 51.0893)	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ И БАЛКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ К СТЕНАМ ТОЛЩИНОЙ ЗАЗОРА 0,03 М Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М 0.0384	246.6 9.47		K1=1.2	447.44 17.18	62.50 2.40	756.54 29.05
71.	E10-118-1 (83.83 / 51.0893)	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК С ЗАДЕЛКОЙ ШВОВ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М 0.01	281.06 2.81		K1=1.2	58.16 0.58	8.24 0.08	347.46 3.47
72.	2/40-25-5/10	ПОДОКОННИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ШИРИНОЙ 200 ММ, БЕЛЫЙ	м 1.05				6.47 6.79	0.91 0.96	7.38 7.75
73.	E10-250-1 (83.83 / 51.0893)	УСТАНОВКА ВЫГОРОДОК ИЗ ПВХ НА НИЖНЕМ ЯРУСЕ ПРИ ПЛОЩАДИ ОДНОГО БЛОКА ДО 2 М2 Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 0.4299	1905.78 819.29	12.73 5.47	K1=1.2	152.33 65.49	21.55 9.26	2 092.39 899.51
74.	2/40-30/10	ВЫГОРОДКИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ С ГЛУХ ДВЕРЬМИ 2,1X1,0	м2 42.99				400.00 17196.00	56.56 2431.51	456.56 19627.51
75.	2/40-25-15/999130	ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ ПОГОНАЖНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ) СОЕДИНИТЕЛЬ	м 55.89				1.80 100.60	0.25 13.97	2.05 114.57
76.	E56-44-1 (83.83 / 51.0893)	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК НА ОКНА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ Стесненность К=1,2 Демонтаж К=0,3 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	10 М2 РЕШЕТОК 0.033	56.97 1.88	1.97 0.07	K1=1.2 K2=0.3			58.94 1.95
77.	E17-17-2 (78.9 / 48.5917)	ДЕМОНТАЖ РЕШЕТОК САНТЕХНИЧЕСКИХ (РЕВИЗИОННЫХ) БЕЗ МЕХАНИЧЕСКОГО КРЕПЛЕНИЯ Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. 0.04	287.99 11.52	3.62 0.14	2.45 0.10 K1=1.2	189.56 7.58	26.73 1.07	507.90 20.31
78.	E17-17-2 (78.9 / 48.5917)	УСТАНОВКА РЕШЕТОК САНТЕХНИЧЕСКИХ (РЕВИЗИОННЫХ) БЕЗ МЕХАНИЧЕСКОГО КРЕПЛЕНИЯ Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. 0.04	287.99 11.52	3.62 0.14	2.45 0.10 K1=1.2	189.56 7.58	26.73 1.07	507.90 20.31
79.	2/40-29/65	РЕШЕТКА РЕВИЗИОННАЯ ПЛАСТМАССОВАЯ Д 20X30 СМ	шт. 4				6.02 24.08	0.85 3.40	6.87 27.48
ИТОГО прямые затраты по разделу:				1277	19	7	20991	2968	25255
ОХР и ОПР:									1075
Плановая прибыль:									655
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:									26985
<i>ЖЗ-10 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ</i>									
81.	E65-13-24 (78.9 / 48.5917)	СМЕНА УМЫВАЛЬНИКОВ Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 ПРИБОРОВ 0.04	4837.67 193.51	63.07 2.52	42.69 1.71 K1=1.2	123.01 4.92	17.40 0.70	5 041.15 201.65
82.	3/4-80-10-10/20	УМЫВАЛЬНИКИ ОВАЛЬНЫЕ УМОВ2 С КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ АРМАТУРОЙ, КРОНШТЕЙНАМИ БЕЗ СМЕСИТЕЛЯ	компл. 4				98.79 395.16	7.87 31.48	106.66 426.64
83.	E65-12-7 (78.9 / 48.5917)	СМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ БЕЗ ДУШЕВОЙ СЕТКИ Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. 0.04	4273.92 170.96	1.81 0.07	1.22 0.05 K1=1.2	4 437.06 177.48	360.42 14.42	9 073.21 362.93
84.	E18-23-2 (78.9 / 48.5917)	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ДЛИНОЙ ДО 3000 ММ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К ТРУБОПРОВОДАМ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ, ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 КВТ 0.2538	2975.26 755.12	10.53 2.67	K1=1.2	208.47 52.91	24.07 6.11	3 218.33 816.81
85.	3/2-80-10-30-10/124	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ БЕЗ КОНВЕКТОРА (ТИП 10), ВЫСОТОЙ Н=300 ММ, ДЛИНОЙ L=2000 ММ, С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ, ВОЗДУХООТВОДЧИКОМ, ЗАГЛУШКОЙ, КРОНШТЕЙНАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ	компл. 9				415.00 3735.00	33.08 297.72	448.08 4032.72

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
ИТОГО прямые затраты по разделу:				1120	5	2	4365	350	5841
ОХР и ОПР:									885
Плановая прибыль:									545
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:									7270
ЖЗ-40 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
86.	Е67-7-5 (61.01 / 39.57135)	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП Степеньность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 шт. 0.22	338.57 74.49	4.14 0.91	2.80 0.62			342.71 75.40
87.	Ц8-607-6 (61.01 / 39.57135)	СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ ТИПА АРМСТРОНГ, БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 4 Степеньность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 шт. 0.25	4259.47 1064.87	18.56 4.64		210.49 52.62	12.39 3.10	4 500.91 1125.23
88.	5/30-30-4-3-2/28	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	шт. 25				83.53 2088.25	4.79 119.75	88.32 2208.00
89.	Е67-12-2 (61.01 / 39.57135)	СМЕНА ОДНО- И ДВУХКЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК ШТЕПСЕЛЬНЫХ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ Степеньность К=1,2 Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96	100 шт. 0.07	1377.38 96.42			21.62 1.51	1.24 0.09	1 400.24 98.02
90.	5/20-40-4/1	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КМ-205	шт. 7				1.27 8.89	0.07 0.49	1.34 9.38
91.	5/30-30-4-1-1/118	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 10А/230В/Р20	шт. 1				1.85 1.85	0.11 0.11	1.96 1.96
92.	5/30-30-4-1-1/116	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 10А/230В/Р44	шт. 5				2.77 13.85	0.16 0.80	2.93 14.65
93.	5/30-30-4-1-2-2/38	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РС16-529 С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	шт. 1				4.41 4.41	0.25 0.25	4.66 4.66
94.	Е69-5-2 (83.83 / 51.0893)	ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ Степеньность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М 0.12	355.09 42.61	12.43 1.49				367.52 44.10
95.	Ц8-424-1 (61.01 / 39.57135)	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ (ШТРАБАХ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК Степеньность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М 0.12	997.45 119.69	11.88 1.43		78.64 9.44	5.01 0.60	1 092.98 131.16
96.	Ц8-910-1 (61.01 / 39.57135)	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ Степеньность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М 0.5662	870.94 493.13	17.77 10.06		34.29 19.41	2.36 1.34	925.36 523.94
97.	5/10-10-10-10-1/14	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 3Х1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 м 0.07				2 130.00 149.10	122.05 8.54	2 252.05 157.64
98.	5/20-30-3/58	ХОМУТ КАБЕЛЬНЫЙ НЕЙЛОНОВЫЙ 3,6Х200 ММ	100 шт. 1.46				5.47 7.99	0.31 0.45	5.78 8.44
ИТОГО прямые затраты по разделу:				1891	19	1	2357	136	4403
ОХР и ОПР:									1164
Плановая прибыль:									754
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:									6320
ИТОГО прямые затраты по смете:				29389	338	111	48240	6356	84324
ОХР и ОПР:									24252
Плановая прибыль:									14830
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:									123406
ВСЕГО прямые затраты:				29389	338	111	48240	6356	84324
ОХР и ОПР:									24252
Плановая прибыль:									14830
ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:									123406

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
Материалы подрядчика								
1.	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО- ДИСПЕРСИОННАЯ (Д) 01.06.2026 ОРБ	кг	41.7725	4.95	206.78	14.14%	29.24
2.	1/10-230-60-45- 5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75 01.06.2026 ОРБ	т	5.37061	254.00	1364.13	14.14%	192.91
3.	1/10-120-220- 70/22	СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100) 01.06.2026 ОРБ	м2	213.6014	1.27	271.27	14.14%	38.45
4.	1/10-10-10/6	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В УПАКОВКЕ) 01.06.2026 ОРБ	т	0.00647	295.76	1.92	14.14%	0.27
5.	1/10-280-20/40	ВОДА 01.06.2026 ОРБ	м3	0.486596	3.12	1.52	%	
6.	1/10-230-55- 20/160	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25Х25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ 01.06.2026 ОРБ	м	82.49	0.77	63.52	14.14%	9.07
7.	1/10-230-60- 40/25	ШПАТЛЕВКА СЕРАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ 01.06.2026 ОРБ	т	0.00647	853.84	5.52	14.14%	0.78
8.	1/10-230-60- 35/40	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75 01.06.2026 ОРБ	т	1.256774	477.03	599.51	14.14%	84.77
9.	1/10-230-65-45- 10/10	УГОЛ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ 01.06.2026 ОРБ	м	22.03	0.73	16.08	14.14%	2.20
10.	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ 01.06.2026 ОРБ	кг	0.861176	3.64	3.15	14.14%	0.45
11.	1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ 01.06.2026 ОРБ	м2	0.117898	4.96	0.59	14.14%	0.09
12.	1/10-230-35/47	ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н 01.06.2026 ОРБ	кг	8.3097	5.51	45.79	14.14%	6.48
13.	1/10-230-50- 15/29	ОЛИФА ОКСОЛЬ 01.06.2026 ОРБ	кг	0.21071	4.90	1.03	14.14%	0.14
14.	1/10-230-60-55/5	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ 01.06.2026 ОРБ	т	0.006727	2 961.11	19.92	14.14%	2.82
15.	1/10-230-50- 15/39	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ 646 01.06.2026 ОРБ	кг	0.97	5.29	5.13	14.14%	0.73
16.	1/10-230-95/135	КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 6 ММ 01.06.2026 ОРБ	1000 шт.	0.026	16.38	0.43	14.14%	0.06
17.	1/10-230-65-20- 20/54	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАЗУРОВАННЫЕ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕРОМ 400Х275 ММ 01.06.2026 ОРБ	м2	6.74	21.08	142.08	14.14%	20.09
18.	1/10-230-60- 15/19	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ F75, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), СЕРАЯ (ФАСОВКА ПО 5 КГ) 01.06.2026 ОРБ	т	0.073191	1 808.00	132.33	14.14%	18.71
19.	1/10-230-15/600	ГРУНТОВКА ПИГМЕНТИРОВАННАЯ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ГЛАДКИХ, ПЛОТНЫХ, СЛАБОВПИТЫВАЮЩИХ ОСНОВАНИЙ (БЕТОНКОНТАКТ), ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1) 01.06.2026 ОРБ	кг	80.21	3.86	309.61	14.14%	44.12

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
20.	1/10-230-60-45-10/45	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ "КОРОЕД", БЕЛАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ 01.06.2026 ОРБ	т	0.93321	909.36	848.62	14.14%	119.99
21.	1/10-230-15/200	ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ" 01.06.2026 ОРБ	кг	24.8856	2.70	67.19	14.14%	9.46
22.	1/10-235-20/772	ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, ОДНОСТОРОННЯЯ, 50 ММХ50 М 01.06.2026 ОРБ	м2	7.77675	2.51	19.51	14.14%	2.72
23.	1/10-230-40-10/85	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W2), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ 01.06.2026 ОРБ	кг	82.952	8.25	684.35	14.14%	97.05
24.	1/10-170-10/105	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 4-8 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ 01.06.2026 ОРБ	шт.	0.15015	2.17	0.33	14.14%	0.05
25.	1/10-170-10/411	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, СРЕДНЯЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4 ММ, ДЛИНОЙ 75 ММ 01.06.2026 ОРБ	шт.	0.017745	0.48	0.01	14.14%	
26.	1/10-180-20/140	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ (В РУЛОНЕ) 01.06.2026 ОРБ	м2	0.040073	11.04	0.44	14.14%	0.06
27.	1/10-230-55-15/110	ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТИПА Н2 С УТОНЕННОЙ (УК) КРОМКОЙ, ДЛИНОЙ 2000 (2500, 2600, 2700, 2800, 3000) ММ, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ 01.06.2026 ОРБ	м2	2.0475	4.46	9.13	14.14%	1.29
28.	1/10-230-60-40/15	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ 01.06.2026 ОРБ	т	0.000387	886.79	0.34	14.14%	0.05
29.	1/10-235-20/797	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ (СЕРПЯНКА), ШИРИНОЙ 45 ММ (50 ММ) 01.06.2026 ОРБ	м	1.61109	0.11	0.18	14.14%	0.03
30.	1/10-230-55-20/135	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ СД (ПП) 60X27, 0,6 ММ 01.06.2026 ОРБ	м	1.56	1.83	2.85	14.14%	0.41
31.	1/10-230-55-20/120	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27X28, 0,6 ММ 01.06.2026 ОРБ	м	3.51	1.61	5.65	14.14%	0.81
32.	1/10-240-30-30/354	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6X40 ММ 01.06.2026 ОРБ	100 шт.	2.51	3.42	8.59	14.14%	1.21
33.	1/10-240-55-20/21	САМОРЕЗ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 3,5X32 ММ 01.06.2026 ОРБ	1000 шт.	0.029	11.42	0.33	14.14%	0.05
34.	1/10-160-20/35	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ 01.06.2026 ОРБ	10 м2	0.24	53.82	12.92	14.14%	1.82
35.	6/20-20-10/10	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ 01.06.2026 ОРБ	м	0.162	2.71	0.44	7.01%	0.03
36.	1/10-230-60-30/30	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, ЦЕМЕНТНАЯ, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, М200 01.06.2026 ОРБ	т	2.142	261.88	560.95	14.14%	79.32
37.	1/10-170-2/30	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230X2X22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА 01.06.2026 ОРБ	шт.	1.45882	1.90	2.76	14.14%	0.40
38.	1/10-230-60-10/5	ГРУНТОВКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ 01.06.2026 ОРБ	т	0.23786	1 601.60	380.96	14.14%	53.88
39.	1/10-160-10/190	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ 01.06.2026 ОРБ	м2	48.99916	0.81	39.70	14.14%	5.40

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
40.	1/10-230-65-20-5/15	КЕРАМОГРАНИТ КРУПНОРАЗМЕРНЫЙ ПЛОСКИЙ НЕГЛАЗУРОВАННЫЙ ПОДПОЛИРОВАННЫЙ, ПОЛИРОВАННЫЙ, РАЗМЕРОМ 600X300 ММ - 600X600 ММ 01.06.2026 ОРБ	м2	253.24	39.85	10091.62	14.14%	1425.74
41.	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ 01.06.2026 ОРБ	шт.	4.282308	4.77	20.44	14.14%	2.87
42.	1/10-230-95/50	ПЛИТА ПОТОЛОЧНАЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА, РАЗМЕРОМ 600X600 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12 ММ 01.06.2026 ОРБ	м2	205.47	15.54	3193.00	14.14%	452.03
43.	1/10-230-55-20/20	ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 0,6 М 01.06.2026 ОРБ	100 м	1.7289	165.39	285.94	14.14%	40.44
44.	1/10-230-55-20/25	ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 1,2 М 01.06.2026 ОРБ	100 м	3.4786	174.01	605.31	14.14%	85.61
45.	1/10-230-55-20/30	ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 3,7 М 01.06.2026 ОРБ	100 м	1.7289	178.07	307.87	14.14%	43.53
46.	1/10-240-5-30/5	АНКЕР ПОТОЛОЧНЫЙ 6X60 ММ, С УШКОМ, ОЦИНКОВАННЫЙ 01.06.2026 ОРБ	1000 шт.	0.146	196.72	28.72	14.14%	4.06
47.	1/10-230-55-20/15	ПОДВЕС РЕГУЛИРУЕМЫЙ С ЗАЖИМОМ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП) 01.06.2026 ОРБ	шт.	146	0.26	37.96	14.14%	5.84
48.	1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ 01.06.2026 ОРБ	шт.	2.707728	2.47	6.69	14.14%	0.95
49.	1/10-230-55-20/155	УГОЛОК БЕЛЫЙ СТАЛЬНОЙ, РАЗМЕРОМ 19X24 ММ, ДЛИНОЙ 3 М 01.06.2026 ОРБ	100 м	1.2232	102.08	124.86	14.14%	17.65
50.	1/10-240-30-45/11	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10X112 01.06.2026 ОРБ	10 шт.	2.45745	2.74	6.73	14.14%	0.96
51.	1/10-240-30-45/13	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10X152 01.06.2026 ОРБ	1000 шт.	0.009224	379.00	3.50	14.14%	0.49
52.	1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ 01.06.2026 ОРБ	шт.	2.174235	3.23	7.03	14.14%	1.00
53.	1/10-110-50-15/325	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2 СОРТА 01.06.2026 ОРБ	м3	0.004902	329.56	1.62	14.14%	0.23
54.	1/10-240-35/36	ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РАМНОГО АНКЕРА 01.06.2026 ОРБ	1000 шт.	0.033798	16.45	0.56	14.14%	0.08
55.	2/40-20-999/130	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ) 01.06.2026 ОРБ	м2	6.45	483.63	3119.41	14.14%	441.12
56.	1/10-135-30/70	ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ 01.06.2026 ОРБ	л	2.318152	14.54	33.71	14.14%	4.77
57.	1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ 01.06.2026 ОРБ	шт.	2.4342	5.48	13.33	14.14%	1.87
58.	1/10-240-55-20/60	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 4,8X19 ММ ..	1000 шт.	0.083518	12.00	1.00	14.14%	0.14
59.	2/40-25-10/999130	НАЛИЧНИКИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ) 01.06.2026 ОРБ	м	15.95	2.06	32.86	14.14%	4.63
60.	2/40-10-999/130	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ) 01.06.2026 ОРБ	м2	0.89	410.74	365.56	14.14%	51.69
61.	1/10-240-30-45/12	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10X132 01.06.2026 ОРБ	10 шт.	0.4	4.21	1.68	14.14%	0.24

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
62.	1/10-235-20/190	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТЕПЛОТРАЖАЮЩАЯ БУТИЛКАУЧУКОВАЯ, МАРКИ ЛИПЛЕНТ-МП, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ 01.06.2026 ОРБ	м	4.032	1.50	6.05	14.14%	0.85
63.	1/10-235-20/100	ЛЕНТА ПАРПРОНИЦАЕМАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ (ПСУЛ) ШИРИНОЙ 12 ММ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ЛЕНТЫ 30 ММ 01.06.2026 ОРБ	м	4.032	0.67	2.70	14.14%	0.36
64.	2/40-25-5/10	ПОДОКОННИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ШИРИНОЙ 200 ММ, БЕЛЫЙ 01.06.2026 ОРБ	м	1.05	6.47	6.79	14.14%	0.96
65.	1/10-240-30-50/80	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ (ГВОЗДЕМ) ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 10X160 ММ 01.06.2026 ОРБ	100 шт.	0.907089	63.10	57.24	14.14%	8.09
66.	1/10-110-50-15/225	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2 СОРТА 01.06.2026 ОРБ	м3	0.00172	329.56	0.57	14.14%	0.08
67.	1/10-110-50-15/265	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА 01.06.2026 ОРБ	м3	0.00172	510.00	0.88	14.14%	0.12
68.	2/40-30/10	ВЫГОРОДКИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ С ГЛУХ ДВЕРЬМИ 2,1X1,0	м2	42.99	400.00	17196.00	14.14%	2431.51
69.	2/40-25-15/999130	ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ ПОГОНАЖНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ) СОЕДИНИТЕЛЬ 01.06.2026 ОРБ	м	55.89	1.80	100.60	14.14%	13.97
70.	1/10-230-35/215	КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ (ЖИДКИЕ ГВОЗДИ) НА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ОСНОВЕ 01.06.2026 ОРБ	кг	0.45704	20.95	9.58	14.14%	1.36
71.	2/40-29/65	РЕШЕТКА РЕВИЗИОННАЯ ПЛАСТМАССОВАЯ Д 20X30 СМ 01.06.2026 ОРБ	шт.	4	6.02	24.08	14.14%	3.40
72.	1/10-235-3/20	КАБОЛКА 01.06.2026 ОРБ	т	0.00028	10 038.47	2.81	14.14%	0.40
73.	1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ 01.06.2026 ОРБ	кг	0.247204	47.50	11.74	14.14%	1.66
74.	1/10-240-55-10/75	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5X40 ММ 01.06.2026 ОРБ	т	0.00028	4 540.00	1.27	14.14%	0.18
75.	3/4-80-10-10/20	УМЫВАЛЬНИКИ ОВАЛЬНЫЕ УМОВ2 С КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ АРМАТУРОЙ, КРОНШТЕЙНАМИ БЕЗ СМЕСИТЕЛЯ 01.06.2026 ОРБ	компл.	4	98.79	395.16	7.97%	31.48
76.	3/4-140-20/30	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-ЦА НАСТОЛЬНЫЕ, С ВЕРХНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ, ЦЕНТРАЛЬНЫЕ, С АЭРАТОРОМ 01.06.2026 ОРБ	компл.	4	43.28	173.12	7.97%	13.80
77.	1/10-240-30-50/10	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ (ГВОЗДЕМ) ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6X40 ММ 01.06.2026 ОРБ	100 шт.	0.589197	3.36	1.98	14.14%	0.28
78.	1/10-240-30-50/60	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ (ГВОЗДЕМ) ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8X80 ММ 01.06.2026 ОРБ	100 шт.	0.883808	11.63	10.28	14.14%	1.45
79.	1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ 01.06.2026 ОРБ	кг	0.147204	6.70	0.99	14.14%	0.14
80.	1/10-230-45-10/75	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, БЕЛАЯ 01.06.2026 ОРБ	кг	0.294408	7.30	2.15	14.14%	0.30
81.	3/10-10-10/30	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРОВ К БЕТОННЫМ СТЕНАМ ПРИ ПОМОЩИ ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЕЙ	100 шт.	0.441891	50.00	22.10	7.97%	1.76
82.	3/2-80-10-30-10/124	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ БЕЗ КОНВЕКТОРА (ТИП 10), ВЫСОТОЙ Н=300 ММ, ДЛИНОЙ L=2000 ММ, С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ, ВОЗДУХООТВОДЧИКОМ, ЗАГЛУШКОЙ, КРОНШТЕЙНАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ	компл.	9	415.00	3735.00	7.97%	297.72

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
83.	1/10-240-20/10	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 6 ММ 01.06.2026 ОРБ	т	0.000063	4 245.00	0.27	14.14%	0.04
84.	5/50-70-3/7	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ВЫСШЕГО СОРТА 01.06.2026 ОРБ	кг	0.1406	49.00	6.89	5.73%	0.39
85.	1/10-170-10/15	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3 ММ 01.06.2026 ОРБ	шт.	0.25	1.77	0.44	14.14%	0.06
86.	5/10-20-60-2/19	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВЗ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ 01.06.2026 ОРБ	1000 м	0.00875	1 148.65	10.05	5.73%	0.58
87.	5/50-70-2/2	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС61 01.06.2026 ОРБ	т	0.000125	283 793.78	35.48	5.73%	2.03
88.	1/10-240-50-16/7	ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 5 ММ 01.06.2026 ОРБ	т	0.000035	7 591.70	0.27	14.14%	0.04
89.	5/30-30-4-3-2/28	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ 01.06.2026 ОРБ	шт.	25	83.53	2088.25	5.73%	119.75
90.	5/20-30-5/1	БИРКА-ОКОНЦЕВАТЕЛЬ У136 У3/5 01.06.2026 ОРБ	100 шт.	0.1428	10.60	1.51	5.73%	0.09
91.	5/20-40-4/1	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КМ-205 01.06.2026 ОРБ	шт.	7	1.27	8.89	5.73%	0.49
92.	5/30-30-4-1- 1/118	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 10А/230В/Р20 01.06.2026 ОРБ	шт.	1	1.85	1.85	5.73%	0.11
93.	5/30-30-4-1- 1/116	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 10А/230В/Р44 01.06.2026 ОРБ	шт.	5	2.77	13.85	5.73%	0.80
94.	5/30-30-4-1-2- 2/38	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РС16-529 С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 01.06.2026 ОРБ	шт.	1	4.41	4.41	5.73%	0.25
95.	1/10-230-55-5/22	ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-4 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (II) (ФАСОВАННОЕ) 01.06.2026 ОРБ	т	0.00096	319.94	0.31	14.14%	0.04
96.	1/10-230-50- 15/93	УАЙТ-СПИРИТ 01.06.2026 ОРБ	кг	0.0216	4.63	0.10	14.14%	0.01
97.	5/50-70-2/7	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС40 01.06.2026 ОРБ	кг	0.0324	158.15	5.12	5.73%	0.29
98.	5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134 01.06.2026 ОРБ	100 шт.	0.03431	7.76	0.27	5.73%	0.01
99.	5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658 01.06.2026 ОРБ	10 шт.	15.7292	0.90	14.16	5.73%	0.79
100.	5/20-30-3/1	ЗАКРЕП ТМ-2 01.06.2026 ОРБ	100 шт.	0.2352	1.15	0.27	5.73%	0.02
101.	5/20-20-3-4/10	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ 01.06.2026 ОРБ	кг	0.0996	16.22	1.62	5.73%	0.09
102.	5/20-30-4/3	ВТУЛКА В28 УХЛ2 01.06.2026 ОРБ	100 шт.	0.05662	13.00	0.74	5.73%	0.04
103.	5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2 01.06.2026 ОРБ	1000 шт.	0.008493	120.00	1.02	5.73%	0.06
104.	5/20-30-3/42	ЛЕНТА ЛМ-5 УХЛ2 01.06.2026 ОРБ	100 м	0.016986	70.00	1.19	5.73%	0.07
105.	5/10-10-10-10- 1/14	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГнг-LS 3Х1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ 01.06.2026 ОРБ	1000 м	0.07	2 130.00	149.10	5.73%	8.54
106.	5/20-30-3/58	ХОМУТ КАБЕЛЬНЫЙ НЕЙЛОНОВЫЙ 3,6Х200 ММ 01.06.2026 ОРБ	100 шт.	1.46	5.47	7.99	5.73%	0.45

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
ИТОГО Материалы подрядчика :						48240		6356
ВСЕГО :						48240		6356

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

№ пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа без НДС	Стоимость механизма без НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста
Механизмы подрядчика								
1.	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0.0080784	4.56	0.04		
2.	M050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	2.0839584	35.37	73.71	16.96	35.34
3.	M110907	ВИБРАТОРЫ	МАШ.-Ч	7.02	0.96	6.74		
4.	M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	13.2715476	0.95	12.61		
5.	M255048	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.074412	0.87	0.07		
6.	M330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.0489456	0.57	0.03		
7.	M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3.59424	0.91	3.27		
8.	M330302	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	28.7625564	1.05	30.19		
9.	M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	2.0839584	0.55	1.15		
10.	M331305	ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	МАШ.-Ч	16.9017084	3.32	56.12		
11.	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	29.1322824	0.87	25.35		
12.	M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	35.9289096	0.33	11.87		
13.	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	5.2157436	21.54	112.35	14.58	76.06
14.	M331620	ЭЛЕКТРОПАЯЛЬНИК	МАШ.-Ч	8.05056	0.56	4.51		
ИТОГО Механизмы подрядчика :						338		111
ВСЕГО :						338		111

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

№ пп	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат, руб.		
		в ценах составления сметы на 1 ИЮНЯ 2026	в ценах выполнения работ на ИЮЛЬ 2026	
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 ИЮНЯ 2026 – ИЮЛЬ 2026 составляет 1.018081				
	Трудозатраты рабочих, чел-час		1 847,67	1 847,67
	Трудозатраты машинистов, чел-час		7,31	7,31
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час		1 854,98	1 854,98
	Зарботная плата	1	29 389,33	29 920,72
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	337,99	344,10
	в т.ч. заработная плата машинистов	1	111,41	113,42
	Материалы		48 240,02	49 112,24
	в т.ч. материалы подрядчика		48 240,02	49 112,24
	материалы заказчика			
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1	6 356,29	6 471,22
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика		6 356,29	6 471,22
	транспорт и зср материалов заказчика			
	перевозка грузов (С310 и С311)			
	ИТОГО прямых затрат		84 323,63	85 848,28
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	24 252,07	24 690,57
3	Плановая прибыль	1	14 830,16	15 098,30
4	Временные (титulyные) здания и сооружения			
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титulyных) зданий и сооружений (-)	15		
5	Зимние удорожания	0,93		
	в т.ч. зарплата в зимнем удорожании			
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		123 405,86	125 637,15

№ пп	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат, руб.	
		в ценах составления сметы на 1 ИЮНЯ 2026	в ценах выполнения работ на ИЮЛЬ 2026
6	Прочие затраты, в том числе:		
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика		
	Разъездной характер работ		
	Перевозка рабочих		
	Командировочные расходы		
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		
	в том числе стоимость подрядных работ		
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1	
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего		
	в том числе:		
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)		
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)		
16	Итого объем работ для налогообложения		
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке %		
18	Сумма НДС по ставке %	20	
	ВСЕГО выполнено работ		
20	Сумма прописью <i>Сто шестьдесят три тысячи восемнадцать руб. 51 коп.</i>		

Составил

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)