

СОГЛАСОВАНО

(должность)

(подпись)

(И.О.Фамилия)

« » 20 г.

(должность)

(подпись)

(И.О.Фамилия)

« 19 » 06 2016 г.



СМЕТА по объекту строительства

Снос пустующего здания бывшего сельского совета. Благоустройство территории по адресу Жлобинский, д.

Наименование объекта Радуша, ул. Школьная, 57.

Заказчик

Генподрядчик (Подрядчик)

Субподрядчик

Смета составлена
в ценах на1 ИЮНЯ 2026 г.
(дата разработки)

Цены

без НДС
(вид цены)Регион
строительстваГомельская область
(название региона строительства)Тарифная ставка
4 разряда

16.96 руб.

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм. / Всего, руб.				Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин Всего	в т.ч. зарплата				

Смета: 1. 1. Локальная смета

Ж000 Раздел сметы (ПТМ)

1.	E1-12-3 (83.83 / 45.82)	Разработка грунта в отвал экскаваторами ДРАГЛАЙН или ОБРАТНАЯ ЛОПАТА с ковшем вместимостью 1 (1-1,2) м3, грунт 3 группы Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	1000М3 0.03	124.98 3.75	1 819.64 54.59	730.87 21.93				1 944.62 58.34
2.	E1-73-30 (83.83 / 45.82)	Планировка с зачисткой дна, откосов и бERM каналов одноковшовыми экскаваторами ОЧИСТНОЙ КОВШ вместимостью 0,4 м3, грунт 1 группы Разряд МК Ставка 4р 16.96	1000 М2 0.3		313.70 94.11	72.33 21.70				313.70 94.11
3.	E31-2-3 (83.83 / 45.82)	Боронование на глубину 6-12 см Разряд МК Ставка 4р 16.96	ГА 0.35		159.28 55.75	60.56 21.20				159.28 55.75
ИТОГО прямые затраты по разделу:				4	204	65	0	0		208
ОХР и ОПР:										57
Плановая прибыль:										31
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:										297
ИТОГО прямые затраты по смете:				4	204	65	0	0		208
ОХР и ОПР:										57
Плановая прибыль:										31
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:										297
ВСЕГО прямые затраты:				4	204	65	0	0		208
ОХР и ОПР:										57
Плановая прибыль:										31
ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:										297

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала	Стоимость материала	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср
---------	-----	------------------------	----------------------	------------	----------------	------------------------	--------------------	----------------------------

1.

ИТОГО :

ВСЕГО :

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

№ пп	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат, руб.
	Трудозатраты рабочих, чел-час	0,26
	Трудозатраты машинистов, чел-час	3,41
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час	3,67
	Заработная плата	1 3,75
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1 204,45
	в т.ч. заработная плата машинистов	1 64,83
	Материалы	
	в т.ч. материалы подрядчика	
	материалы заказчика	
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика	

№ пп	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат, руб.
	транспорт и зср материалов заказчика	
	перевозка грузов (С310 и С311)	208,20
	ИТОГО прямых затрат	1 57,49
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	83,83 57,49
	1.строительные работы (2.2. Ремонт село)	1 31,42
3	Плановая прибыль	45,82 31,42
	1.строительные работы (2.2. Ремонт село)	
4	Временные (титульные) здания и сооружения	15
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	0,93
5	Зимние удорожания	
	- в т.ч: зарплата в зимнем удорожании	297,11
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ	23,32
6	Прочие затраты, в том числе:	
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34 23,32
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика	
	Разъездной характер работ	
	Перевозка рабочих	
	Командировочные расходы	
	Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697)	320,43
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ	320,43
	в том числе стоимость подрядных работ	
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика	320,43
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика	
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего	
	в том числе:	
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)	320,43
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности	
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)	
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)	320,43
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации	
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)	320,43
16	Итого объем работ для налогообложения	
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке %	20 64,09
18	Сумма НДС по ставке %	384,52
	ВСЕГО выполнено работ	
20	Сумма прописью Триста восемьдесят четыре руб. 52 коп.	

Составил

Иванов И.И.
(должность)

(подпись)

Дворянов А.Г.
(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО

(должность) (подпись) (И.О.Фамилия)

« » 20 г.

(должность)

« 19 »

(подпись)

20 г.

(И.О.Фамилия)

СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта

Снос административного здания бывшего сельского совета, расположенного по адресу: Жлобинский район, Краснобережский с/с, д.Радуща, ул.Школьная, 57

Заказчик

Генподрядчик (Подрядчик)

Субподрядчик

Смета составлена
в ценах на1 ИЮНЯ 2026 г.
(дата разработки)

Цены

без НДС
(вид цены)Регион
строительстваГомельская область
(название региона строительства)Тарифная ставка
4 разряда

16.96 руб.

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм. / Всего, руб.					Общая стоимость
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин Всего	в т.ч. зарплата	Материалы, оборудование	Транспорт	

Смета: I, 1. Локальная смета

Ж000 Раздел сметы (ПТМ)

1.	E46-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов: кирпичных зданий 1-2-этажных Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 16.96	10 МЗ СТРОИТЕЛЬ НОГО ОБЪЕМА 16.7	196.75 3285.73	306.42 5117.21	127.37 2127.08			503.17 8402.94
2.	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор Возвр.мат.	т 334						
3.	C310-22	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I	т 334					10.04 3353.36	10.04 3353.36
4.	E52-1-6	Разборка кирпичных фундаментов без очистки (83.83 / 45.82) Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 16.96	МЗ 35.02	140.56 4922.41	86.19 3018.37	48.85 1710.73			226.75 7940.78
5.	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор Возвр.мат.	т 70						
6.	C310-22	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I	т 70					10.04 702.80	10.04 702.80
7.	E46-40-1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (83.83 / 45.82) Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПОКРЫТИЯ 2.817	227.51 640.90	28.93 81.50	17.50 49.30			256.44 722.40
8.	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор Возвр.мат.	т 4.2						
9.	C310-22	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I	т 4.2					10.04 42.17	10.04 42.17
ИТОГО прямые затраты по разделу:				8849	8217	3887	0	4098	21164
ОХР и ОПР:									10677
Плановая прибыль:									5836
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:									37677
ИТОГО прямые затраты по смете:				8849	8217	3887	0	4098	21164
ОХР и ОПР:									10677
Плановая прибыль:									5836
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:									37677
ВСЕГО прямые затраты:				8849	8217	3887	0	4098	21164
ОХР и ОПР:									10677
Плановая прибыль:									5836
ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:									37677

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала	Стоимость материала	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср
------	-----	------------------------	-------------------	------------	----------------	---------------------	-----------------	-------------------------

1.

ИТОГО :

ВСЕГО :

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

№ пп	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат, руб.
	Трудозатраты рабочих, чел-час	556,67
	Трудозатраты машинистов, чел-час	232,58
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час	789,25
	Заработная плата	8 849,04
	Эксплуатация машин и механизмов всего	8 217,08
	в т.ч. заработная плата машинистов	3 887,11
	Материалы	
	в т.ч. материалы подрядчика	
	материалы заказчика	
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	4 098,33
	в т.ч. транспорт и эср материалов подрядчика	
	транспорт и эср материалов заказчика	
	перевозка грузов (С310 и С311)	4 098,33
	ИТОГО прямых затрат	21 164,45
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	10 676,71
	1.строительные работы (2.2. Ремонт село)	83,83
3	Плановая прибыль	5 835,70
	1.строительные работы (2.2. Ремонт село)	45,82
4	Временные (титульные) здания и сооружения	
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15
5	Зимние удорожания	0,93
	- в т.ч. зарплата в зимнем удорожании	
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ	37 676,86
6	Прочие затраты, в том числе:	4 330,29
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика	
	Разъездной характер работ	
	Перевозка рабочих	
	Командировочные расходы	
	Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697)	
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ	42 007,15
	в том числе стоимость подрядных работ	42 007,15
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика	
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика	42 007,15
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего	
	в том числе:	
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)	
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности	42 007,15
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)	
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)	
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации	42 007,15
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)	
16	Итого объем работ для налогообложения	42 007,15
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке %	
18	Сумма НДС по ставке %	20
	ВСЕГО выполнено работ	50 408,58
20	Сумма прописью Пятьдесят тысяч четыреста восемь руб. 58 коп.	

Составил

Инженер по ПЗР

(должность)

(подпись)

Проверил

(подпись)

(подпись)

Дворянов А.Г.

(инициалы, фамилия)

В.И. Выходило

(инициалы, фамилия)