

СОГЛАСОВАНО

Директор
(должность)
« ____ » _____ 20 ____ г.

Родионов М.А.
(И.О.Фамилия)
(подпись)

УТВЕРЖДАЮ

« ____ » _____ 20 ____ г.

(И.О.Фамилия)
(подпись)
(должность)

СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта

Заказчик

Генподрядчик (Подрядчик)

Субподрядчик

Текущий ремонт лестничных маршей левого и правого крыла казармы инв. № 14/5, расположенного по адресу: Минская обл., г. Борисов, в/г № 14

ООО "Ларник"

Смета составлена в ценах на

1 АПРЕЛЯ 2026 г.
(дата разработки)

Цены

с НДС
(вид цены)

Регион строительства

Минская область
(название региона строительства)

Тарифная ставка 4 разряда

16.96 руб.

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
Смета: 1. 1. Локальная смета									
Ж000 Раздел сметы (ПТМ)									
1.	E62-54-1 (83.83 / 45.82)	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от известковых красок Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 2.464	36.17 89.12			0.51 1.26	0.02 0.05	36.70 90.43
2.	E13-73-3 (83.83 / 45.82)	Грунтование поверхностей потолков Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 2.464	88.09 217.05					88.09 217.05
3.	1/10-230-15/20	Грунтовка акриловая двухкомпонентная Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	кг 46.9				7.91 370.98	0.56 26.26	8.47 397.24
4.	E61-1-8 (83.83 / 45.82)	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 2.464	1152.08 2838.73	28.64 70.57	18.37 45.26	787.97 1941.56	55.18 135.96	2 023.87 4986.82
5.	E15-315-1 (83.83 / 45.82)	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску Разряд 3.2 МК 0.8879 Ставка 4р 16.96	100 М2 2.464	891.78 2197.35	0.84 2.07	0.44 1.08	169.54 417.75	11.76 28.98	1 073.92 2646.15
6.	1/10-230-60-40/5	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т 0.271				1 266.96 343.35	89.19 24.17	1 356.15 367.52
7.	1/10-230-15/20	Грунтовка акриловая двухкомпонентная Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	кг 44.35				7.91 350.81	0.56 24.84	8.47 375.65
8.	E46-47-3 (83.83 / 45.82)	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 5.34	360.95 1927.47					360.95 1927.47
9.	E15-65-8 (83.83 / 45.82)	Насечка поверхности стен Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100М2ОШТУКАТУРИВАЕМОЙПОВЕРХНОС 5.34	647.4 3457.12					647.40 3457.12
10.	E13-73-2 (83.83 / 45.82)	Грунтование внутренних поверхностей стен Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 5.34	73.5 392.49					73.50 392.49
11.	1/10-230-15/20	Грунтовка акриловая двухкомпонентная Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	кг 95.94				7.91 758.89	0.56 53.73	8.47 812.62
12.	E61-7-1 (83.83 / 45.82)	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96	100 М2 0.42	6405.09 2690.14	45.46 19.09	29.16 12.25	880.03 369.61	61.78 25.95	7 392.36 3104.79
13.	E61-30-1 (83.83 / 45.82)	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 5.34	1268.51 6773.84	8.18 43.68	5.25 28.04	989.98 5286.49	52.89 282.43	2 319.56 12386.44
14.	E61-1-4 (83.83 / 45.82)	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 5.34	1014.24 5416.04	27.28 145.68	17.50 93.45	758.91 4052.58	53.14 283.77	1 853.57 9898.07
15.	E15-61-3 (83.83 / 45.82)	Оштукатуривание улучшенное поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96	100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙПОВЕРХ 5.34	1400.87 7480.65	125.35 669.37	96.37 514.62	70.80 378.07	3.49 18.64	1 600.51 8546.73

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
16.	1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т 16.02				265.96 4260.68	18.72 299.89	284.68 4560.57
17.	E26-96-1 (83.83 / 45.82)	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М 5.91	474.24 2802.76	0.60 3.55	0.44 2.60	0.01 0.06		474.85 2806.37
18.	5/20-10-10/17	Уголок перфорированный марки 35V1 размером 1000х35х35 мм	м 602.82				13.45 8107.93	0.65 391.83	14.10 8499.76
19.	1/10-230-60-35/19	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, универсальная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг)	т 0.085				451.67 38.39	31.80 2.70	483.47 41.09
20.	E15-281-1 (83.83 / 45.82)	Нанесение защитно-отделочного состава крупнозернистого (2-3 мм) по оштукатуренным внутренним поверхностям стен Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М2 2.55	755.74 1927.14	9.59 24.45	5.83 14.87			765.33 1951.59
21.	1/10-230-60-45-10/25	Штукатурка защитно-отделочная, цементная, с фактурой корник, белая, для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая (машинного нанесения)	т 0.894				1 566.96 1400.86	110.31 98.62	1 677.27 1499.48
22.	1/10-230-15/20	Грунтовка акриловая двухкомпонентная	кг 46.02				7.91 364.02	0.56 25.77	8.47 389.79
23.	E15-339-1 (83.83 / 45.82)	Акриловая окраска стен внутри помещений по декоративной штукатурке Разряд 3.7 МК 0.9579 Ставка 4р 16.96	100 М2 2.55	450.01 1147.53	0.58 1.48	0.29 0.74	224.04 571.30	15.60 39.78	690.23 1760.09
24.	E15-300-2 (83.83 / 45.82)	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М2 2.79	3252.25 9073.78	6.22 17.35	4.37 12.19	3.55 9.90	0.16 0.45	3 262.18 9101.48
25.	1/10-230-65-20-20/75	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные, размером 500х250 мм	м2 290.16				24.00 6963.84	1.69 490.37	25.69 7454.21
26.	1/10-230-60-35/19	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, универсальная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг)	т 1.395				451.67 630.08	31.80 44.36	483.47 674.44
27.	1/10-230-60-15/15	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая F75, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 20-25 кг)	т 0.079				1 443.60 114.04	101.63 8.03	1 545.23 122.07
28.	1/10-230-95/1	КРЕСТИКИ ДИСТАНЦИОННЫЕ	шт 1116				0.60 669.60	0.04 44.64	0.64 714.24
29.	1/10-230-50-15/37	Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646	т 0.04185				9 904.56 414.51	697.28 29.18	10 601.84 443.69
30.	E26-96-1 (83.83 / 45.82)	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М 1.06	474.24 502.69	0.60 0.64	0.44 0.47	0.01 0.01		474.85 503.34
31.	5/20-10-10/17	Уголок металлический	м 108.12				13.45 1454.21	0.65 70.28	14.10 1524.49
32.	1/10-230-60-35/19	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, универсальная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг)	т 0.0153				451.67 6.91	31.80 0.49	483.47 7.40
33.	E59-8-2 (83.83 / 45.82)	Ремонт бетонных ступеней Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 16.96	100 СТУПЕНЕЙ 1.06	2010.99 2131.65	21.44 22.73	14.58 15.45	26.80 28.41	1.75 1.86	2 060.98 2184.65
34.	1/10-230-60-30/10	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100	т 0.297				1 199.09 356.13	84.42 25.07	1 283.51 381.20
35.	E11-15-7 (83.83 / 45.82)	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий Разряд 4.6 МК 1.0611 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПОКРЫТИЯ 1.7	1440.42 2448.71	38.71 65.81		26.02 44.23	1.33 2.26	1 506.48 2561.01
36.	E57-15-2 (83.83 / 45.82)	Ремонт бетонных полов площадью мест до 5 м2 Разряд 4.6 МК 1.0611 Ставка 4р 16.96	100 М2 ОТРЕМОНТИ РОВАННОЙ ПЛОЩА 1926.32		44.78	28.72	919.22	104.49	2 994.81

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм. / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
			0.42	809.05	18.81	12.06	386.07	43.89	1257.82
37.	E57-2-8 (83.83 / 45.82)	Разборка покрытий цементных полов Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 РАЗБИРАЕМ ОГО ПОКРЫТИЯ						
			0.76	1753.75	164.91	81.79			1 918.66
				1332.85	125.33	62.16			1458.18
38.	E11-11-3 (83.83 / 45.82)	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 16.96	100 М2	602.49	60.81	29.56	620.49	68.02	1 351.81
			1.17	704.91	71.15	34.59	725.97	79.58	1581.61
39.	E11-11-4 (83.83 / 45.82)	Устройство стяжек бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки Стесненность К=4 Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 16.96	100 М2	29.64	8.18	5.25	582.13	66.20	686.15
			1.17	34.68	9.57	6.14	681.09	77.45	802.79
						К1=4	К1=4		
40.	E11-66-1 (83.83 / 45.82)	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2	814.42	6.11				820.53
			0.792	645.02	4.84				649.86
41.	1/10-230-15/545	Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полимерная (П), однокомпонентная (1), дисперсия (Д) , применение 1:1	кг				3.48	0.24	3.72
			15.55				54.11	3.73	57.84
42.	1/10-230-60-30/10	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100	т				1 199.09	84.42	1 283.51
			0.47				563.57	39.68	603.25
43.	E13-73-4 (83.83 / 45.82)	Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2	47.25					47.25
			0.792	37.42					37.42
44.	1/10-230-15/545	Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полимерная (П), однокомпонентная (1), дисперсия (Д) , применение 1:1	кг				3.48	0.24	3.72
			15.55				54.11	3.73	57.84
45.	E11-66-2 (83.83 / 45.82)	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям добавлять (или исключать) на каждый 1 мм изменения толщины стяжки Кратность К=5 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2	626.11	4.97				631.08
			0.792	495.88	3.94		К1=5		499.82
46.	1/10-230-60-30/10	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100	т				1 199.09	84.42	1 283.51
			2.35				2817.86	198.39	3016.25
47.	1/10-230-15/545	Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полимерная (П), однокомпонентная (1), дисперсия (Д) , применение 1:1	кг				3.48	0.24	3.72
			77.7				270.40	18.65	289.05
48.	E11-114-1 (83.83 / 45.82)	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 16.96	100 М2	2921.12	40.07	1.85	1.35	0.09	2 962.63
			2.28	6660.15	91.36	4.22	3.08	0.21	6754.80
49.	1/10-230-60-35/26	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации (высокоадгезионная), белая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг)	т				1 175.54	82.76	1 258.30
			1.365				1604.61	112.97	1717.58
50.	1/10-230-60-15/15	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая F75, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 20-25 кг)	т				1 443.60	101.63	1 545.23
			0.059				85.17	6.00	91.17
51.	1/10-230-65-20-5/15	Керамогранит крупноформатный плоский неглазурованный подполированный, полированный, размером 600х300 мм - 600х600 мм	м2				47.82	3.37	51.19
			233.7				11175.53	787.57	11963.10
52.	E11-51-3 (83.83 / 45.82)	Облицовка ступеней и подступенков плиткой ГРЕС на клею Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2	2730.92	10.93	3.90	2.19	0.16	2 744.20
			0.864	2359.51	9.44	3.37	1.89	0.14	2370.98
53.	1/10-230-60-35/26	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации (высокоадгезионная), белая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг)	т				1 175.54	82.76	1 258.30
			0.53				623.04	43.86	666.90
54.	1/10-230-60-15/15	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая F75, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 20-25 кг)	т				1 443.60	101.63	1 545.23
			0.0232				33.49	2.36	35.85
55.	1/10-230-65-20-5/15	Керамогранит крупноформатный плоский неглазурованный подполированный, полированный, размером 600х300 мм - 600х600 мм	м2				47.82	3.37	51.19
			88.992				4255.60	299.90	4555.50

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
56.	Е7-60-1 (83.83 / 45.82)	демонтаж металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород Демонтаж К=0,3 Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96	100 М ОГРАЖДЕНИЙ 0.85	1023.41 869.90	6.35 5.40 К1=0.3	2.22 1.89 К1=0.3			1 029.76 875.30
57.	Е7-60-4 (83.83 / 45.82)	Установка металлических ограждений без поручня Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	100 М ОГРАЖДЕНИЙ 0.85	797.92 678.23	29.55 25.12	18.95 16.11			827.47 703.35
58.	2/20-20-20-20/30	Ограждения лестниц стальные (из нержавеющей стали)	м 85				394.62 33542.70	19.42 1650.70	414.04 35193.40
59.	Е56-44-1 (83.83 / 45.82)	Установка металлических решеток на окна в кирпичных стенах Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	10 М2 РЕШЕТОК 0.54	158.24 85.45	6.13 3.31		13.16 7.11	0.93 0.50	178.46 96.37
60.	2/20-20-20-20/30	Ограждения лестниц стальные (из нержавеющей стали)	м 27				394.62 10654.74	19.42 524.34	414.04 11179.08
61.	Е11-39-4 (83.83 / 45.82)	демонтаж плинтусов из плиток керамических Демонтаж К=0,3 Разряд 4.4 МК 1.0408 Ставка 4р 16.96	100 М 1.06	124.98 132.48	0.23 0.24 К1=0.3	0.08 0.08 К1=0.3			125.21 132.72
62.	Е56-18-1 (83.83 / 45.82)	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. 0.04	2042.33 81.69	323.55 12.94	157.03 6.28			2 365.88 94.63
63.	Е56-19-1 (83.83 / 45.82)	Снятие дверных полотен Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПОЛОТЕН 0.1664	529.1 88.04					529.10 88.04
64.	Е10-237-8 (83.83 / 45.82)	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема свыше 3 м2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПРОЕМОВ 0.1664	1693.63 281.82	46.24 7.69		169.99 28.29	11.93 1.99	1 921.79 319.79
65.	2/40-20-15/60	Блок дверной наружный из поливинилхлоридного профиля ДН П 20,3-9,8 П СП2, с порогом, остекленный двухкамерным стеклопакетом, с доводчиком	м2 16.64				821.53 13670.26	57.84 962.46	879.37 14632.72
66.	2/40-25-10/10	Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15x80 мм	м 81.8				2.83 231.49	0.20 16.36	3.03 247.85
67.	Е10-116-1 (83.83 / 45.82)	Герметизация мест примыкания оконных (дверных балконных) блоков к кирпичным стенам полиуретановой пеной Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М 0.818	191.49 156.64			244.30 199.84	17.22 14.09	453.01 370.57
68.	Е18-6-2 (68.61 / 43.58)	Установка радиаторов стальных Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	100 КВТ РАДИАТОРОВ 0.28	1625.2 455.06	93.44 26.16	50.10 14.03	72.22 20.22	4.92 1.38	1 795.78 502.82
69.	3/2-80-10-40-10-10/10	Радиаторы отопительные биметаллические с межосевым расстоянием 350 мм, глубиной секции до 80 мм и количеством секций 4	шт. 12				150.60 1807.20	8.36 100.32	158.96 1907.52
70.	3/10-10-10/50	Кронштейны радиаторные универсальные КП-4 95x500	шт. 24				4.97 119.28	0.28 6.72	5.25 126.00
71.	Е16-46-10 (68.61 / 43.58)	Прокладка трубопроводов отопления из металлопластиковых труб на фитингах, при сборке узлов в построечных условиях, в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков, диаметром 25 мм Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М 1.5	1408.02 2112.03	3.48 5.22		43.48 65.22	2.49 3.74	1 457.47 2186.21
72.	6/40-80-20-1/2	Угольник 90 градусов из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 25 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	10 шт. 2.4				3.06 7.34	0.13 0.31	3.19 7.65
73.	6/40-80-20-3/2	Муфта из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 25 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	10 шт. 1.2				2.16 2.59	0.09 0.11	2.25 2.70
74.	6/40-25-1/5	Труба из полипропилена (ПП тип 3) для номинального давления 2,0 МПа, наружным диаметром 25 мм и толщиной стенки 4,2 мм	м 151.5				2.58 390.87	0.11 16.67	2.69 407.54
75.	6/40-80-20-3/24	Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с внутренней резьбой, номинальным диаметром 25x1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт. 12				1.06 12.72	0.04 0.48	1.10 13.20
76.	3/10-10-20-	Хомут с резьбой и прокладкой КТР-25	шт.				1.61	0.09	1.70

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	30/30		189				304.29	17.01	321.30
77.	6/40-80-20-3/2	американка	10 шт. 2.4				9.40 22.56	0.38 0.91	9.78 23.47
78.	118-593-602 (61.01 / 35.49)	Светильник одноламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением на распорные дюбеля Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. 0.12	1477.01 177.24	1 201.54 144.18	864.66 103.76	555.85 66.70	26.94 3.23	3 261.34 391.35
79.	5/30-30-4-3-1-1/4	Светильник с лампами накаливания настенный для общественных зданий НБО-23-60-701 (Овал)	шт. 12				19.32 231.84	0.93 11.16	20.25 243.00
80.	5/30-30-4-12/3	Кронштейн типа У116У3	шт. 54				39.94 2156.76	1.92 103.68	41.86 2260.44
81.	E67-12-2 (61.01 / 35.49)	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. 0.12	1147.82 137.74			22.17 2.66	1.07 0.13	1 171.06 140.53
82.	5/20-40-4/1	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели КМ-205	шт. 12				1.52 18.24	0.07 0.84	1.59 19.08
83.	5/30-30-4-1-1/1	Выключатель установочный одноклавишный для скрытой установки С14-003	шт. 12				3.48 41.76	0.17 2.04	3.65 43.80
84.	E8-36-1 (83.83 / 45.82)	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 16.96	100 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИИ 4.82	1224.97 5904.36	5.00 24.10	3.21 15.47	257.36 1240.48	15.12 72.88	1 502.45 7241.82
ИТОГО прямые затраты по разделу:				77754	1675	1021	127887	7711	215027
ОХР и ОНР:									65549
Плановая прибыль:									35994
ИТОГО по разделу с ОХР ОНР и План.прибылью:									316570
ИТОГО прямые затраты по смете:				77754	1675	1021	127887	7711	215027
ОХР и ОНР:									65549
Плановая прибыль:									35994
ИТОГО по смете с ОХР ОНР и План.прибылью:									316570
ВСЕГО прямые затраты:				77754	1675	1021	127887	7711	215027
ОХР и ОНР:									65549
Плановая прибыль:									35994
ВСЕГО с ОХР ОНР и План.прибылью:									316570

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала с НДС	Стоимость материала с НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср с НДС
Материалы подрядчика								
1.	1/10-160-20/15	Ветошь 01.04.2026 ОРБ	кг	2.35734	4.37	10.32	7.04%	0.77
2.	1/10-280-20/40	Вода 01.04.2026 ОРБ	м3	19.036435	3.58	68.10	%	
3.	1/10-230-15/20	Грунтовка акриловая двухкомпонентная . .	кг	233.21	7.91	1844.70	7.04%	130.60
4.	1/10-230-60-45-15/50	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100 . .	т	14.4538	412.55	5962.95	7.04%	419.73
5.	1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая 01.04.2026 ОРБ	м2	7.392	5.95	43.98	7.04%	3.10
6.	1/10-230-40-10/64	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ , база (основа) белая, прозрачная 01.04.2026 ОРБ	кг	188.24	4.33	815.08	7.04%	56.47

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала с НДС	Стоимость материала с НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср с НДС
7.	1/10-230-60-40/5	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0.271	1 266.96	343.35	7.04%	24.17
8.	1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	17.406	265.96	4629.30	7.04%	325.84
9.	1/10-230-55-5/23	Вязущее гипсовое марки Г-5 нормальноотвердеющее (Б), среднего помола (П) (фасованное)	т	1.335	692.57	924.57	7.04%	65.09
10.	1/10-260-380/2	Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	587.4	7.42	4358.51	4.92%	217.34
11.	1/10-260-380/2	Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	29.5836	12.78	378.07	4.92%	18.64
12.	5/20-10-10/17	Уголок перфорированный марки 35У1 размером 1000х35х35 мм	м	602.82	13.45	8107.93	4.81%	391.83
13.	1/10-230-60-35/19	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, универсальная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг)	т	1.4953	451.67	675.38	7.04%	47.55
14.	1/10-230-60-45-10/25	Штукатурка защитно-отделочная, цементная, с фактурой "корник", белая, для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая (машинного нанесения)	т	0.894	1 566.96	1400.86	7.04%	98.62
15.	1/10-230-15/200	Грунтовка "ЛАКРИТ"	кг	30.6	3.24	99.14	7.04%	7.04
16.	1/10-235-20/772	Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м	м2	9.5625	3.01	28.79	7.04%	2.01
17.	1/10-230-65-20-20/75	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные, размером 500х250 мм	м2	290.16	24.00	6963.84	7.04%	490.37
18.	1/10-230-60-15/15	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая F75, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 20-25 кг)	т	0.1612	1 443.60	232.70	7.04%	16.39
19.	1/10-230-95/1	КРЕСТИКИ ДИСТАНЦИОННЫЕ	шт	1 116	0.60	669.60	7.04%	44.64
20.	1/10-230-50-15/37	Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646	т	0.04185	9 904.56	414.51	7.04%	29.18
21.	5/20-10-10/17	Уголок металлический	м	108.12	13.45	1454.21	4.81%	70.28
22.	1/10-240-55-25/35	Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной 25 мм и более	кг	1.06	8.26	8.76	7.04%	0.61
23.	1/10-110-50-20/665	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта	м3	0.056074	225.43	12.65	7.04%	0.89
24.	2/10-45/10	Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднокатаной периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм	т	0.00212	3 303.73	7.01	4.92%	0.35
25.	1/10-230-60-30/10	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100	т	3.117	1 199.09	3737.56	7.04%	263.14
26.	1/55-20-40/5	Электрокорунд	т	0.0034	9 430.01	32.06	7.04%	2.26
27.	4/1-4-10-20-30/70	Бетон нормального веса (смесь готовая к употреблению) с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С18/22,5	м3	1.3524	285.36	385.92	11.37%	43.89
28.	1/10-160-20/35	Ткань мешочная	10 м2	0.468	64.58	30.22	7.04%	2.13

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала с НДС	Стоимость материала с НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср с НДС
29.	4/1-4-10-20-10/40	Бетон нормального веса (смесь готовая к употреблению) с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С10/12,5	м3	4.7736	285.36	1362.18	11.37%	154.90
30.	1/10-230-15/545	Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полимерная (П), однокомпонентная (1), дисперсия (Д) , применение 1:1 01.04.2026 ОРБ	кг	108.8	3.48	378.62	7.04%	26.11
31.	1/10-170-2/30	Круг на бакелите усиленном отрезной 230х2х22 для резки камня, бетона 01.04.2026 ОРБ	шт.	1.3452	2.28	3.08	7.04%	0.21
32.	1/10-230-60-35/26	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации (высокоадгезионная), белая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг) 01.04.2026 ОРБ	т	1.895	1 175.54	2227.65	7.04%	156.83
33.	1/10-230-65-20-5/15	Керамогранит крупноразмерный плоский неглазурованный подполированный, полированный, размером 600х300 мм - 600х600 мм	м2	322.692	47.82	15431.13	7.04%	1087.47
34.	2/20-20-20-20/30	Ограждения лестниц стальные (из нержавеющей стали) 01.04.2026 ОРБ	м	112	394.62	44197.44	4.92%	2175.04
35.	1/10-240-25-55/10	Гвозди ершенье металлические 01.04.2026 ОРБ	кг	1.674	3.82	6.39	7.04%	0.45
36.	1/10-110-50-20/245	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 25 мм, 2 сорта 01.04.2026 ОРБ	м3	0.00216	328.98	0.71	7.04%	0.05
37.	1/10-240-30-45/11	Дюбель металлический рамный 10х112 01.04.2026 ОРБ	10 шт.	4.22656	3.29	13.91	7.04%	0.97
38.	1/10-240-30-45/13	Дюбель металлический рамный 10х152 01.04.2026 ОРБ	1000 шт.	0.021133	454.80	9.61	7.04%	0.68
39.	1/10-170-10/165	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм 01.04.2026 ОРБ	шт.	0.126464	3.88	0.49	7.04%	0.03
40.	1/10-110-50-15/325	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта 01.04.2026 ОРБ	м3	0.007654	395.47	3.03	7.04%	0.21
41.	1/10-240-35/36	Заглушка полиэтиленовая рамного анкера 01.04.2026 ОРБ	1000 шт.	0.063398	19.74	1.25	7.04%	0.09
42.	2/40-20-15/60	Блок дверной наружный из поливинилхлоридного профиля ДН П 20,3-9,8 П СП2, с порогом, остекленный двухкамерным стеклопакетом, с доводчиком	м2	16.64	821.53	13670.26	7.04%	962.46
43.	2/40-25-10/10	Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15х80 мм 01.04.2026 ОРБ	м	81.8	2.83	231.49	7.04%	16.36
44.	1/10-135-30/70	Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке 01.04.2026 ОРБ	л	11.452	17.45	199.84	7.04%	14.09
45.	1/10-240-30-22/21	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм 01.04.2026 ОРБ	1000 шт.	0.04872	21.10	1.03	7.04%	0.07
46.	1/10-230-40-65/60	Сурик свинцовый, пигмент 01.04.2026 ОРБ	кг	0.2016	15.00	3.02	7.04%	0.21
47.	1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная 01.04.2026 ОРБ	кг	0.1008	8.04	0.81	7.04%	0.06
48.	1/10-235-3/47	Льняная пряжа 01.04.2026 ОРБ	кг	0.1008	57.00	5.75	7.04%	0.40
49.	1/10-170-10/135	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм 01.04.2026 ОРБ	шт.	0.43376	5.72	2.49	7.04%	0.18
50.	1/10-240-55-10/75	Шурупы с полукруглой головкой 5х40 мм 01.04.2026 ОРБ	т	0.001632	5 448.00	8.89	7.04%	0.63

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала с НДС	Стоимость материала с НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср с НДС
51.	3/2-80-10-40-10-10/10	Радиаторы отопительные биметаллические с межосевым расстоянием 350 мм, глубиной секции до 80 мм и количеством секций 4	шт.	12	150.60	1807.20	5.55%	100.32
52.	3/10-10-10/50	Кронштейны радиаторные универсальные КП-4 95х500 01.04.2026 ОРБ	шт.	24	4.97	119.28	5.55%	6.72
53.	1/10-240-15/36	Винты с полукруглой головкой 6х25 мм ГОСТ 17473-80 01.04.2026 ОРБ	кг	0.435	5.15	2.24	7.04%	0.15
54.	1/10-170-10/225	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм 01.04.2026 ОРБ	шт.	0.075	7.66	0.57	7.04%	0.05
55.	3/10-10-20-10/20	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) 01.04.2026 ОРБ	кг	12.84	4.78	61.38	5.55%	3.47
56.	6/40-80-20-1/2	Угольник 90 градусов из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 25 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа 01.04.2026 ОРБ	10 шт.	2.4	3.06	7.34	4.09%	0.31
57.	6/40-80-20-3/2	Муфта из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 25 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа 01.04.2026 ОРБ	10 шт.	1.2	2.16	2.59	4.09%	0.11
58.	6/40-25-1/5	Труба из полипропилена (ПП тип 3) для номинального давления 2,0 МПа, наружным диаметром 25 мм и толщиной стенки 4,2 мм 01.04.2026 ОРБ	м	151.5	2.58	390.87	4.09%	16.67
59.	6/40-80-20-3/24	Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с внутренней резьбой, номинальным диаметром 25х1/2" мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа 01.04.2026 ОРБ	шт.	12	1.06	12.72	4.09%	0.48
60.	3/10-10-20-30/30	Хомут с резьбой и прокладкой КТР-25 01.04.2026 ОРБ	шт.	189	1.61	304.29	5.55%	17.01
61.	6/40-80-20-3/2	американка	10 шт.	2.4	9.40	22.56	4.09%	0.91
62.	5/30-40-2/21	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14-0,19 мм	кг	0.0372	6.96	0.26	4.81%	0.01
63.	5/90-10/4	Дюбель монтажный У658	10 шт.	2.448	6.50	15.91	4.81%	0.76
64.	5/20-30-1-4/6	Ответвительный сжим У 739 М У3 01.04.2026 ОРБ	100 шт.	0.2448	195.60	47.88	4.81%	2.30
65.	5/20-20-3-4/10	Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм 01.04.2026 ОРБ	кг	0.1224	10.20	1.25	4.81%	0.06
66.	5/30-30-4-3-1-1/4	Светильник с лампами накаливания настенный для общественных зданий НБО-23-60-701 (Овал) 01.04.2026 ОРБ	шт.	12	19.32	231.84	4.81%	11.16
67.	5/30-30-4-12/3	Кронштейн типа У116У3 01.04.2026 ОРБ	шт.	54	39.94	2156.76	4.81%	103.68
68.	5/30-40-2/23	Электроизоляционная лента ПВХ 01.04.2026 ОРБ	кг	0.0132	17.94	0.24	4.81%	0.01
69.	5/20-30-5/1	Бирка-окоцеователь У136 У3/5 01.04.2026 ОРБ	100 шт.	0.2448	9.90	2.42	4.81%	0.12
70.	5/20-40-4/1	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели КМ-205 01.04.2026 ОРБ	шт.	12	1.52	18.24	4.81%	0.84
71.	5/30-30-4-1-1/1	Выключатель установочный одноклавишный для скрытой установки С14-003 01.04.2026 ОРБ	шт.	12	3.48	41.76	4.81%	2.04
72.	1/10-110-50-5/245	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта 01.04.2026 ОРБ	м3	0.03856	584.81	22.56	7.04%	1.59
73.	2/20-40-35/30	Стальные детали лесов 01.04.2026 ОРБ	т	0.13978	4 893.61	684.01	4.92%	33.64
74.	2/50-35-10/20	Щиты настила деревянные 01.04.2026 ОРБ	м2	26.51	20.14	533.91	7.04%	37.64

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала с НДС	Стоимость материала с НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср с НДС
ИТОГО Материалы подрячика :						127887		7710
ВСЕГО :						127887		7710

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

№ пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа с НДС	Стоимость механизма с НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста
Механизмы подрячика								
1.	M020130	Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т	МАШ.-Ч	0.29856	54.25	16.20	20.52	6.13
2.	M021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т	МАШ.-Ч	0.1908	67.56	12.89	20.52	3.92
3.	M021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т	МАШ.-Ч	0.2332	67.33	15.70	20.52	4.79
4.	M030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	МАШ.-Ч	3.01752	0.91	2.75		
5.	M030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	МАШ.-Ч	1.118208	5.41	6.05		
6.	M030902	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м	МАШ.-Ч	5.6664	21.36	121.03	16.96	96.10
7.	M031110	Подъемники строительные 0,5 т	МАШ.-Ч	1.2822	19.66	25.22	14.58	18.68
8.	M040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	МАШ.-Ч	0.3672	5.32	1.96		
9.	M042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см!2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см!2)	МАШ.-Ч	0.224	1.30	0.29		
10.	M050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м!3/мин	МАШ.-Ч	3.3946	38.53	130.79	16.96	57.57
11.	M110903	Растворосмесители передвижные 150 л	МАШ.-Ч	0.2091	19.89	4.18	14.58	3.07
12.	M110907	Вибраторы	МАШ.-Ч	5.7915	1.07	6.20		
13.	M110920	Растворонасосы 1 м!3/ч	МАШ.-Ч	32.04	18.58	595.30	14.58	467.14
14.	M134041	Шуруповерт	МАШ.-Ч	0.687232	1.07	0.73		
15.	M330201	Машины сверлильные электрические	МАШ.-Ч	2.2248	0.61	1.36		
16.	M330301	Машины шлифовальные электрические	МАШ.-Ч	66.47	0.99	65.81		
17.	M330302	Машины шлифовальные угловые	МАШ.-Ч	22.116	1.16	25.65		
18.	M330805	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	МАШ.-Ч	2.482	0.63	1.56		
19.	M331305	Пылесос промышленный	МАШ.-Ч	13.2336	3.77	49.89		
20.	M331451	Перфораторы электрические	МАШ.-Ч	7.6116	0.92	7.01		
21.	M331615	Дрели электрические	МАШ.-Ч	30.96588	0.40	12.39		
22.	M331617	Средства малой механизации	МАШ.-Ч	24.55736	22.73	558.19	14.58	358.06
23.	M331617	Средства малой механизации	МАШ.-Ч	0.45003	12.524	5.64	4.374	1.97
24.	M400002	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т	МАШ.-Ч	0.1908	44.41	8.47	19.61	3.74
ИТОГО Механизмы подрячика :						1675		1021
ВСЕГО :						1675		1021

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

№ пп	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат, руб.
	Трудозатраты рабочих, чел-час	4 857,67
	Трудозатраты машинистов, чел-час	68,52
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час	4 926,19
	Заработная плата	1 77 754,41
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1 1 675,27
	в т.ч. заработная плата машинистов	1 1 021,18
	Материалы	127 887,21
	в т.ч. материалы подрядчика	127 887,21
	материалы заказчика	
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1 7 710,52
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика	7 710,52
	транспорт и зср материалов заказчика	
	перевозка грузов (С310 и С311)	
	ИТОГО прямых затрат	215 027,41
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1 65 549,16
	1.строительные работы (1.2. Ремонт город)	83.83 63522.78
	5.внутренние санитарно-технические работы (1.2. Ремонт город)	68.61 1770.9
	12.электромонтажные работы (1.2. Ремонт город)	61.01 255.48
3	Плановая прибыль	1 35 993,89
	1.строительные работы (1.2. Ремонт город)	45.82 34720.43
	5.внутренние санитарно-технические работы (1.2. Ремонт город)	43.58 1124.85
	12.электромонтажные работы (1.2. Ремонт город)	35.49 148.61
4	Временные (титulyные) здания и сооружения	
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титulyных) зданий и сооружений (-)	15
5	Зимние удорожания	0,93
	в т.ч. зарплата в зимнем удорожании	
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ	316 570,46
6	Прочие затраты, в том числе:	26 783,70
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34 26 783,70
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика	
	Разъездной характер работ	
	Перевозка рабочих	
	Командировочные расходы	
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ	343 354,16
	в том числе стоимость подрядных работ	343 354,16
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	0,9
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика	-34 335,42
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика	309 018,74
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего	
	в том числе:	
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)	
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности	309 018,74
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)	
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)	
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации	309 018,74
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)	
16	Итого объем работ для налогообложения	309 018,74
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке %	6 19 724,60
18	Сумма НДС по ставке %	
	ВСЕГО выполнено работ	328 743,34
20	Сумма прописью Триста двадцать восемь тысяч семьсот сорок три руб. 34 коп.	

Составил

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)